

**SASKAŅOTS**  
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore  
I. Goldberga

Daugavpili, 2016.gada 14. oktobrī

### ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām  
**„LOGU BLOKU UZSTĀDĪŠANA UN APDARE  
BĒRNUNAMĀ-PATVERSMĒ „Priedīte” 2016. gadā”**

#### 1. Pasūtītājs:

<b>Iestādes nosaukums</b>	Bērnunams-patversme „Priedīte”	
<b>Adrese</b>	Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417	
<b>Reģ. Nr.</b>	LV90010437371	
<b>Kontaktpersona</b> (amats, vārds, uzvārds)	Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova	
<b>Kontakti:</b> tālruņa numurs, e-pasts	mob.t. 26525360, e-pasts: <a href="mailto:ludmila.smikova@inbox.lv">ludmila.smikova@inbox.lv</a>	
<b>Darba laiks</b>	Pirmdiena	08:00 – 17:00
	Otrdiena	08:00 – 17:00
	Trešdiena	08:00 – 17:00
	Ceturtdiena	08:00 – 17:00
	piektdiena	08:00 – 17:00

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2016. gada 12. oktobris;
- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** logu bloku uzstādīšana un apdare bērnnunamā-patversmē „Priedīte”;
- Līguma izpildes termiņš:** 1(viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
- Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts **Tehniskajā specifikācijā** (Pielikums Nr. 1);
- Paredzamā līgumcena:** līdz 1837,28 ar PVN;
- Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:** piedāvājums ar viszemāko cenu;
- Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (pielikums Nr. 2);
- Piedāvājums iesniedzams līdz 2016. gada 21. oktobrim, plkst. 10:00 uz e-pastu:** [ludmila.smikova@inbox.lv](mailto:ludmila.smikova@inbox.lv).

Ziņojuma pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;
- Pretendenta piedāvājuma forma.

Daugavpils pilsētas domes bērnnunama-patversmes  
„Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

 / L. Smikova/

Daugavpili, 2016. gada 13. oktobrī

*Saskaņots PD  
P. Dzālbe*

**Pasūtītājs: Bērnunams patversme "Priedīte"**

5.pielikums  
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15  
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

**Lokālā tāme Nr.1**

**Vispārējie celtniecības darbi**

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	<b>Bērnunams patversme "Priedīte"</b>
Objekta nosaukums:	<b>Logu bloku uzstādīšana un apdare bērnamā patversmē "Priedīte", Turaidas iela 36, Daugavpils</b>
Objekta adrese:	<b>Turaidas iela 36, Daugavpils</b>
Pasūtījuma Nr.:	

Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas **1837.28** euro

Tāme sastādīta: 2016.gada 07.oktobrī

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mēr- vienība	Daud- zums	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu					
				laika norma (c/h)	darba samak- sas likme (euro/h)	darba alga (euro)	mehā- nismi (euro)	Kopā (euro)	darba alga (euro)	darbie- tība (c/h)	darba alga (euro)	mehā- nismi (euro)	summa (euro)
1	Logu bloku demontāža	gb	2.00	1.00	5.00	5.00	1.00	6.00	2.00	10.00	0.00	2.00	12.00

*2016. gada  
10. oktobrī  
pēc nolikuma darbu darbu  
no m/paraf.*

2	Plastmasas stikla pakešu logu bloku montāža (logi verami; logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos.; PVC loga rāmis, krāsa iekšpusē - balta; stikls caurspīdīgs; selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients: rāmiem $U \leq 1.10W/(m^2K)$ stiklam $U \leq 0.60W/(m^2K)$ . Speiseris $< 0.04W/(m^2K)$ (Thermix), montāža $< 0.04W/(m^2K)$ ); pretvēja un pretkondensāta membrānu pareiza iestrāde, (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus)	gb	2.00	9.00	5.00	45.00	4.50	4.50	54.00	18.00	90.00	9.00	9.00	108.00
		gb	1.00				288.09		288.09	0.00	0.00	288.09	0.00	288.09
		gb	1.00				220.30		220.30	0.00	0.00	220.30	0.00	220.30
3	Skārda ārpalodzes montāža, b=150mm	m	8.15	1.50	5.00	7.50	3.50	0.36	11.36	12.23	61.13	28.53	2.93	92.59
4	PVC palodzes montāža, b=200mm	m	8.15	1.50	5.00	7.50	9.50	0.36	17.36	12.23	61.13	77.43	2.93	141.49
5	Ārēju logu ailu sānu malu gruntēšana, apmetuma ierīkošana, špaktelešana, gruntēšana un krāsošana	m	15.23	0.80	5.00	4.00	3.87	0.21	8.08	12.18	60.92	58.94	3.20	123.06
6	Logu ailu sānu malu apdare no telpas iekšpusēs, režģīša apšuvums, metāla stūrīšu uzstādīšana pa aillas perimetru, gruntēšana, apmetuma ierīkošana, špaktelešana, gruntēšana un krāsošana	m	15.23	1.00	5.00	5.00	4.90	0.15	10.05	15.23	76.15	74.63	2.28	153.06
7	Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi	m3	2.00	1.50	5.00	7.50		18.50	26.00	3.00	15.00	0.00	37.00	52.00
	<b>Kopā:</b>									75	374.33	756.92	59.34	1190.59
	<b>7% materiālu, būvgružu transporta izdevumi:</b>											52.98		







## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„LOGU BLOKU UZSTĀDĪŠANA UN APDARE  
BĒRNUNAMĀ-PATVERSMĒ „Priedīte” 2016. gadā”

Nr.	Pozīcijas nosaukums	Specifikācija	Skaitis
1.	Plastmasas stikla pakešu logs ar apdari bērnu nama-patversmes „Priedīte” sensorajā istabā Turaidas ielā 36, Daugavpilī	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastmasas stikla pakešu loga bloks:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– logs verams;</li> <li>– loga vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos.</li> </ul> </li> <li>• PVC loga rāmis:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– krāsa iekšpusē balta;</li> <li>– stikls caurspīdīgs.</li> </ul> </li> <li>• Selektīvā stikla pakešu loga bloks:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– siltumcaurlaidības koeficients                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rāmjiem <math>U \leq 1.10 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>;</li> <li>b. stiklam <math>U \leq 0.60 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Speiseris <math>U \leq 0.04 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> (Thermix);</li> <li>• Montāža <math>&lt; 0.04 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>;</li> <li>• Pretvēja un pretkondensāta membrāna</li> <li>• Izmēri*:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Augstums 1440 mm x platums 4000 – 1 gab.</li> </ul> <i>*izmēri jāprecizē pirms izgatavošanas</i> </li> <li>• Skārda ārpalodze b = 150 mm;</li> <li>• PVC palodze b = 200 mm;</li> <li>• Pēc montāžas ārējo logu ailu sānu malas tiek gruntētas, tad tām tiek ierīkots apmetums, pēc tam tās tiek špaktelētas, gruntētas un krāsotas.</li> </ul>	1
2.	Plastmasas stikla pakešu logs ar apdari bērnu nama-patversmes „Priedīte” psihologa kabinetā Turaidas ielā 36, Daugavpilī	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastmasas stikla pakešu loga bloks:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– logs verams;</li> <li>– loga vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos.</li> </ul> </li> <li>• PVC loga rāmis:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– krāsa iekšpusē balta;</li> <li>– stikls caurspīdīgs.</li> </ul> </li> <li>• Selektīvā stikla pakešu loga bloks:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– siltumcaurlaidības koeficients                   <ul style="list-style-type: none"> <li>c. rāmjiem <math>U \leq 1.10 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>;</li> <li>d. stiklam <math>U \leq 0.60 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Speiseris <math>U \leq 0.04 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math> (Thermix);</li> <li>• Montāža <math>&lt; 0.04 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>;</li> <li>• Pretvēja un pretkondensāta membrāna</li> <li>• Izmēri*:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Augstums 2040 mm x platums 4130 – 1 gab.</li> </ul> <i>*izmēri jāprecizē pirms izgatavošanas</i> </li> <li>• Skārda ārpalodze b = 150 mm;</li> <li>• PVC palodze b = 200 mm;</li> <li>• Pēc montāžas ārējo logu ailu sānu malas tiek gruntētas, tad tām tiek ierīkots apmetums, pēc tam tās tiek špaktelētas, gruntētas un krāsotas.</li> </ul>	1

Daugavpils pilsētas domes bērnu nama-patversmes „Priedīte” vadītāja  /L. Smikova/

## PIEDĀVĀJUMS

Kam:	Daugavpils pilsētas domes bērnu nams-patversme „Priedīte”, Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Pretendents Reģistrācijas Nr.	
Adrese:	
Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:	
Pretendenta bankas rekvizīti:	

Piedāvājam šādas preču piegādes tehniskajā specifikācijā „LOGU BLOKU UZSTĀDĪŠANA UN APDARE BĒRNUNAMĀ-PATVERSMĒ „Priedīte” 2016. gadā” norādītās preces par šādu cenu:

Nr.	Pozīcijas nosaukums	Specifikācija	Sakits	Cena bez PVN	PVN	Summa ar PVN
1.	Plastmasas stikla pakešu logs ar apdari bērnu nams-patversmes „Priedīte” sensorajā istabā Turaidas ielā 36, Daugavpilī	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Plastmasas stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> <li>– logs verams;</li> <li>– loga vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos.</li> </ul> </li> <li>● PVC loga rāmis: <ul style="list-style-type: none"> <li>– krāsa iekšpusē balta;</li> <li>– stikls caurspīdīgs.</li> </ul> </li> <li>● Selektīvā stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> <li>– siltumcaurlaidības koeficients <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rāmjiem <math>U \leq 1.10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>;</li> <li>b. stiklam <math>U \leq 0.60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● Speiseris <math>U \leq 0.04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math> (Thermix);</li> <li>● Montāža <math>&lt; 0.04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>;</li> <li>● Pretvēja un pretkondensāta membrāna</li> <li>● Izmēri*: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Augstums 1440 mm x platums 4000 – 1 gab.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>*izmēri jāprecizē pirms izgatavošanas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Skārda ārpalodze <math>b = 150 \text{ mm}</math>;</li> <li>● PVC palodze <math>b = 200 \text{ mm}</math>;</li> <li>● Pēc montāžas ārējo logu ailu sānu malas tiek gruntētas, tad tām tiek ierīkots apmetums, pēc tam tās tiek špaktelētas, gruntētas un krāsotas.</li> </ul>	1			
2.	Plastmasas stikla pakešu logs ar apdari bērnu nams-patversmes „Priedīte” psihologa kabinetā	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Plastmasas stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> <li>– logs verams;</li> <li>– loga vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos.</li> </ul> </li> <li>● PVC loga rāmis: <ul style="list-style-type: none"> <li>– krāsa iekšpusē balta;</li> <li>– stikls caurspīdīgs.</li> </ul> </li> <li>● Selektīvā stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> <li>– siltumcaurlaidības koeficients</li> </ul> </li> </ul>	1			

Turaidas ielā 36, Daugavpilī		<p>c. rāmjiem <math>U \leq 1.10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>;  d. stiklam <math>U \leq 0.60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speiseris <math>U \leq 0.04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})</math> (Thermix);</li> <li>• Montāža <math>&lt; 0.04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})</math>;</li> <li>• Pretvēja un pretkondensāta membrāna</li> <li>• Izmēri*: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Augstums 2040 mm x platums 4130 – 1 gab.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>*izmēri jāprecizē pirms izgatavošanas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skārda ārpalodze <math>b = 150 \text{ mm}</math>;</li> <li>• PVC palodze <math>b = 200 \text{ mm}</math>;</li> <li>• Pēc montāžas ārējo logu ailu sānu malas tiek gruntētas, tad tām tiek ierīkots apmetums, pēc tam tās tiek špaktelētas, gruntētas un krāsotas.</li> </ul>				
		<b>Kopā:</b>				

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievienopilnvaru):

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	