# ĢENERĀLPLĀNS AR ŪK TĪKLIEM UN ZIBENSAIZSARDZĪBU
## M 1:500

Z

Zemes kadastra Nr.05000030712
S= 3140 kv.m




K=194800
Y=659700

K=194700
Y=659550

Būvprojekta akcepts
Nr. 8.5-3.1/2016
20 11.g. 24. novembrī

BŪVPROJEKTS AKCEPTĒTS
LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS PILSĒTA
BŪVVALDE

24.11.11.

PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
SASKAŅOTS
Tehniskās grupas
vadošais inženieris: G.Borovskis
Daugavpils, 2011.g. 14. 10.

Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāierodas
AS „Sadales tīkls" Ekspluatācijas daļas
Daugavpils nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas.
A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī
Pieņemšanas laiks:
darba dienās 8:00-9:00, 13:00-14:00
AS "SADALES TĪKLS"
Austrumu reģiona Ekspluatācijas daļas
Daugavpils nodaļas ekspluatācijas
meistars G.Makarovs
20 11 .g. 14.

**Piezīmes 1:**

Šķērsojumus ar visiem inženierkomunikācijām izpildīt ievērojot MK noteikumus Nr.1069.

**PIEZĪMES 2:**

1. Visus darbus izpildīt saskaņa ar "Elektroiestaišu uzbūves noteikumiem" un "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem", un citiem normatīviem dokumentiem.
2. Plakandzelzi guldīt zemē, 0.5 dziļumā, 1.0m no ēkas pamatiem.
3. Zemējuma kontūra trase precizējama pie montāžas darbu vekšanas.
4. Zemējuma kontūra pretestība Rz<4om. Pēc mērijumu veikšanas, nepieciešamības gadījumā iedzīt papildus zemējuma elektrodus.
5. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu.

**Piezīmes 3:**

1. Nosacītos apzīmējumus skat. lapā ŪKT-1.
2. Plāns izstrādāts, pamatojoties uz 29.08.2011.g topogrāfisko plānu M1:500 (Firma "PARNAS").
3. Koordinātu sistēma LKS-92.
4. Augstuma atzīmes, piesaiates izmēri doti metros, bet diametri - milimetros.

SASKAŅOTS
SIA "Daugavpils ūdens"
Ar noteikumiem:
1. Saglabāt ūdensvada un kanalizācijas tīklus
2. I. 6542552
12.10.2011. V.Zaks

Daugavpils pilsētas dome
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta
vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte Inguna Kokina
2011.g. 24. 11.

## Eksplikācija

| Nr. | Skices | Nosaukums | Ug. dr. pak. | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | 15. pirmskolas izglītības iestādes ēka | U1 | kv.m / kub.m | 469,40 / 2822,00 | Renovācija |
| 2. | | Esošās ēkas | | | | |
| | A | Esošais segums no asfaltbetona | | | | |
| | c | Esošais segums no cementa | | | | |
| | gr. | Esošais segums no granta | | | | |
| | bet. | Esošais segums no granta | | | | |
| | B | Projektējamais segums no bruģakmeņa | | kv.m | 30,00 | |
| | bet. | Projektējamais segums no betona | | kv.m | 77,00 | |
| | | Zāliens | | | | |
| | | Esošie koki | | | | |
| | | Esošie krūmi | | | | |
| | | Esošā siltumtrasse | | | | |
| | K | Esošā kanalizācija | | | | |
| | Ū | Esošais ūdensvads | | | | |
| | kab. | Esošais kabelis | | | | |
| | kab. | Esošais telefonu kabelis | | | | |
| | kab. | Esošais elektrokabelis | | | | |
| | kab. | Esošais elektrokabelis | | | | |
| | kab. | Esošais kabelis | | | | |
| | ZK | Proj. plakandzelzis 40x5mm | | | | |
| | | Proj. zemējuma elektrods Ø20/3000mm | | | | |

## Tehniskie - ekonomiskie rādītāji

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums |
|---|---|---|---|
| 1. | Laukuma platība | kv.m | 469,40 |
| 2. | Celtniecības apjoms | kub.m | 2822,00 |
| 3. | Kopējā platība | kv.m | 690,90 |
| 4. | Lietderīgas platība | kv.m | 690,90 |
| 5. | Normējamā platība | kv.m | 603,30 |

1. Par 0,000 atzīmi 1. stāva grīdas līmenis.
2. Teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu veikt orientējoši esošai teritorijai.

SASKAŅOTS
ar nosacījumu, ka projekta autoram autoruzraudzības kārtībā pirms būvdarbiem jāatrisina un jāsaskaņo ar inženiertīklu īpašniekiem vadītāju pārdusa izvietojumus un atbērīkšķe fasāžu elementu krāsas.
Vadītāja M. Saharičeva
Daugavpilī 04.11.2011

SASKAŅOTS lattelecom
ar SIA Lattelecom
Nr. CS10.9-54/16498
2011.g. 14.10.

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI
1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties 26427360
un kopā ar SIA Citrus Solution darbinieku veikt izmūjas apakšzemes sakaru būves, veicamo darbu joslā.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni
Nr. _____
SIA Citrus Solution darbinieku uz veicamo darbu vietu.
Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI!

lattelecom
Aleksejs Prudņikovs
SIA Lattelecom
Pilnvarotā persona
SIA Citrus Solutions
Inīju uzraudzības inženieris

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
komunālinženiere
Ināra Pankeviča
14.10.2011.g.
Pilsētas lietus kanalizācijas tīkla nod.

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
elektroinženiere
Snežana Afanasjeva
14.10.2011.g.
Pilsētas ielu apgaism. tīklu nod.

Akciju sabiedrības «Latvijas Gāze»
Daugavpils iecirkņa
APKALPOŠANĀ
PAZEMES GĀZESVADU NAV
A/s «Latvijas Gāze»
Daugavpils iecirkņa
inženieris VLADIMIRS LARIONOVS
14.10.2011.g.

SASKAŅOTS
SIA "Dautkom TV"
Pirms zemes rakšanas darbu sākšanas izsaukt SIA "Dautkom TV".
Jelgavas 1b, Daugavpils
tālr. 54 07650, faks 54 07666
13.10.11.

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS PILSĒTAS APBŪVES
GALVENAIS BŪVINŽENIERIS
Viktors Nikolajevs
07.11.2011.

Saskaņots
Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektors
A.Kursītis
2011.g. 01. novembrī

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītāja
Olga Dukšinska
2011.g.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

| | | |
|---|---|---|
| Būvprojekta vadītājs | Ineta Buka (vārds un uzvārds) | |
| | 10-0676 (sertifikāta Nr.) | |
| 10.2011. (datums) | | (paraksts) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARHITEKTU BIROJS REM PRO<br>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904<br>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R<br>Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija<br>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv | | | | Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome<br>Reģ.Nr.90000077325 | | | Pasūtījuma Nr.<br>REM_4111 |
| AMATA NOSAUKUMS | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS | Daugavpils 15. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils ielā 2a, Daugavpilī | | | |
| | | | | Ģenerālplāns ar ŪK tīkliem un zibensaizsardzību | | | |
| Būvproj. vad. | I.Buka | | 10.2011. | ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. | RAŠĒJUMA MARKA | STADIJA | MĒROGS | LAPA | LAPAS |
| Izstrādājā | K.Bezzubova | | 10.2011. | | ĢP | TP | 1:500 | 2 | 2 |