ĢENERĀLPLĀNS AR ŪK TĪKLIEM UN ZIBENSAIZSARDZĪBU
M 1:500



Piezīmes 1:

Šķērsojumus ar visiem inženierkomunikācijām izpildīt ievērojot MK noteikumus Nr.1069.

PIEZĪMES 2:

1. VISI IZMĒRI DOTI METROS.
2. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS METROS.
3. LAPU SK. KOPĀ AR AR-1...AR-10.
4. AIZSARGAPMALES PLATĪBA -105.00m².
5. IEEJAS MEZGLU PIESASTES SK. AR-1 LAPĀ.

PIEZĪMES 3:

1. Visus darbus izpildīt saskaņa ar "Elektroiestaišu uzbūves noteikumiem" un "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem", un citiem normatīviem dokumentiem.
2. Plakandzelzi guldīt zemē, 0.5 dziļumā, 1.0m no ēkas pamatiem.
3. Zemējuma kontūra trase precizējama pie montāžas darbu vekšanas.
4. Zemējuma kontūra pretestība Rz<4om. Pēc mērijumu veikšanas, nepieciešamības gadījumā iedzīt papildus zemējuma elektrodus.
5. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu.

Piezīmes 4:

1. Nosacītos apzīmējumus skat. lapā ŪKT-1.
2. Plāns izstrādāts, pamatojoties uz 07.09.2011.g topogrāfisko plānu M1:500 (Firma "PARNAS").
3. Koordinātu sistēma LKS-92.
4. Augstuma atzīmes, piesaiates izmēri doti metros, bet diametri - milimetros.

Būvprojekta akceptu
Nr. 8.5-3.1/227
20 11.g.24. novembrī

BŪVPROJEKTS AKCEPTĒTS
LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS PILSĒTA
BŪVVALDE
24.11.11.

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte
Inguna Kalniņa
20 11.g. 24. 11.

ĒKU, BŪVJU **EKSPLIKĀCIJA**

Nr.	Nosaukums	Apbūves platība, m²	Piezīmes
1	2	3	4
1	REKONSTRUĒJAMĀ ĒKA	1193.0	
2	PROJEKTĒJAMIE IEEJAS MEZGLI	78.0	
3	PROJEKT. IEEJAS MEZGLI AR PANDUSU	34.0	
4	PAGALMA TERITORIJA	-	
5	PROJEKTĒJAMĀS AIZSARGAPMALES	163.0	
6	ESOŠĀS ĒKAS, BŪVES	-	
7	ESOŠAIS ZĀLAJS	-	

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- ① -- Rekonstruējamās būves
- -- Ieejas pandusi, lieveņi un pakāpieni - 75m²
- -- Ietvju, ceļu robežas
- -- Betona aizsargapmale
- -- Esošie zālāji
- -- ESOŠIE KOKI
- ZK -- PROJ. PLAKANDZELZIS 40x5mm
- -- PROJ. ZEMĒJUMA ELEKTRODS Ø 20/3000mm

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
V. Moisejа
20 11 gada 31. oktobrī

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
komunālinženiere
Ināra Pankeviča
14.10.2011.g.
Pilsētas ūdens komunikāciju daļas tīklu nav.

SASKAŅOTS
SIA "Dautkom TV"
Pirms zemes rakšanas darbu sākšanas izsaukt SIA "Dautkom TV"
Jelgavas 1b, Daugavpils
tālr. 54 07770, faks 54 07663
13.10.2011 V.Gorelik

"SASKAŅOTS"
SIA "Daugavpils ūdens"
Ar noteikumiem:
1. Saglabāt ūdensvada un kanalizācijas tīklus
2. t. 65422552
12.10.2011 V. Žuks

PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
SASKAŅOTS maska GP
Tehniskās grupas vadošais inženieris G.Borovskis
Daugavpils, 2011.g. 11.11.10.

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte
Inguna Kalniņa
20 11.g. 24. 11.

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
Olga Dukšinska
2011.g. 23. novembrī

Saskaņots
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors
A.Kursītis
20 11 g. 07. novembrī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES DAUGAVPILS PILSĒTAS APBŪVES SAIMNIECĪBAS UN DZĪVOJAMĀ FONDA SAIMNIEKOŠANAS DZĪVOJAMĀ FONDA SAIMNIEKOŠANAS DZĪVOJAMĀ FONDA SAIMNIEKOŠANAS
Viktors Nikolajevs
07.11.2011.

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU SASKAŅOJUMU SARAKSTS

Organizācija	Komunikācija	Uzvārds	Datums
A/S "Latvijas gāze"	gāze	J.Ogiņskis	06.09.2011.
AS "Latvenergo" ST AR Daugavpils nodaļa	elektriskais kab.	J.Kostenko	05.09.2011.
SIA"Lattelecom"	telefona kab.	A. Prudņikovs	06.09.2011.
SIA "Daugavpils ūdens"	ūdens un kanal.	V. Žuks	06.09.2011.
Komunālās saimniecības nodaļas	lietus kanal.	I. Pankeviča	07.09.2011.
Komunālās saimniecības nodaļas	apgaism. kab.	S. Afanasjeva	07.09.2011.
SIA "SPK"	apgaism. kab.	J. Platkovs	07.09.2011.
PAS "Daugavpils siltumtīkli"	siltums	G. Borovskis	07.09.2011.
SIA "Dautkom TV"	televīzijas kab.	V. Kuprijenko	06.09.2011.

SASKAŅOTS lattelecom
ar SIA Lattelecom
Nr. CS\09-54/1697
2011.g. 14.10

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI
1. Trīs dienas pirms darbu sākuma iesniegt 26/11/756
un kopā ar SIA *Citrus Solution* darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslā.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni
Nr. _____
SIA *Citrus Solution* darbinieku uz veicamo darbu vietu.

Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI

lattelecom
Aleksejs Prudņikovs
SIA Lattelecom
Pilnvarotā persona
SIA Citrus Solutions
līniju uzraudzības inženieris

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
elektroinženiere
Snežana Afanasjeva
14.10.2011.g.
Pilsētas ielu apgaismojuma tīklu nav.

Akciju sabiedrības «Latvijas Gāze»
Daugavpils iecirkņa
APKALPOŠANĀ
PAZEMES GĀZESVADU NAV
p/s «Latvijas Gāze»
Daugavpils iecirkņa
Inženieris
VLADIMIRS LARIONOVS
14.10.2011.g.

Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāierodas AS „Sadales tīkls" Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas.
A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī
Pieņemšanas laiks:
darba dienās 8:00-9:00, 13:00-14:00

AS "SADALES TĪKLS"
Austrumu reģiona Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļas ekspluatācijas me..stars
20..g. J.Kostenko

INFORM?CIJA PAR UZMĒRĪŠANAS ĢEODĒZISKO PAMATOJUMU

Punkta apzīmējums	LKS-92 koordin?tes	Augstums Baltijas augst. sistēm?
GPS 1	X=197590.63 Y=660235.43	95.04
GPS 2	X=197521.58 Y=660180.81	94.80

KADASTRA APZĪMĒJUMI

Topogr?fisk?s uzm. saskaņojuma robeža	----------
Zemes vienības kadastra apzīmējums	05000010001
Uzmērīta robežlīnija	— — — —
ler?dīta robežlīnija (M 1:10000 noteiktība)	— — — —
Pl?nota, projektēta robežlīnija	----------
Sarkan? līnija	————
Aizsargjosla	— — — —
Aizsargjoslas apraksts	sark. līn.

1. Topogr?fisk? uzmērīšana veikta 2011. gada august?
2. Uzmērītas teritorijas platība: 0.7 ha
3. Inženiertehnisk?s komunik?cijas uznestas pēc ekspluatējošo organiz?ciju materi?liem un apsekotas dab?
4. Izmantoti Valsts zemes dienesta Nekustam? īpašuma kadastra reģistra inform?cijas sistēmas dati. Fails "kad.dgn" saņemts 30.08.2011., PAIS. Nr. 68255

Pasūtīt?js: SIA "Rem Pro"

Objekta adrese: Daugavpils pilsēta, Stacias iela Nr.45
Daugavpils 1.pirmskolas izglītības iest?de

Objekta ID:

Inženiertopogr?fiskais pl?ns ar pazemes komunik?cij?m

Plānšetes: 2443-42-54.3

Direktors	V. Kravcevičs		07.09.2011
Ģeodēzijas inženieris	V. Kravcevičs (sert. Nr. 95, līdz der. līdz 20.01.2016)		22.08.2011
Pazemes kom. inženieris	A. Semjonovs		24.08.2011
Topogr?fijas rasēt?js	L.Jahundoviča		24.08.2011

LKS-92 TM koordin?tu sistēma
Baltijas augstumu sistēma
TM projekcijas mēroga koeficients m=0.999907

Lapa	Lapas	Mērogs
1	1	1:500

Komp?nija "PARNAS" Pro SIA
DAUGAVPILS FILIĻLE
18. Novembra iela 68, Daugavpils, LV-5404
T?lr./faks: 65426470/65426478
Epasts: parnas@parnas.lv
WWW.MERNIEKS.LV
LATVIJAS MĒRNIEKU GRUPA

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Ineta Buka
(vārds un uzvārds)
10-0676
(sertifikāta Nr.)
10.2011. (datums)
(paraksts)

Atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz 01.09.2011
Saskaņoja: Jurijs Hojms, ģeoinformātikas(topogrāfijas) inženieris

Dokumentu elektroniskā parakstīja Dace Paļčena, ģeoinformātikas(topogrāfijas) inženiere
Dokumenta oriģināls ar elektronisko parakstu atrodas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā elektroniski parakstītajā datnē ar nosaukumu 69846.edoc

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reg.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	I.Buka		10.2011.
Izstrādājā	K.Bezzubova		10.2011.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr.90000077325

Pasūtījuma Nr. REM_3811

Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Stacijas ielā 45, Daugavpilī

Ģenerālplāns ar ŪK tīkliem un zibensaizsardzību

Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
	ĢP	TP	1:500	2	2