

## **Tehniskā specifikācija**

### **Mineralizēto joslu atjaunošana Daugavpils pilsētas pašvaldības mežos 2018. gadā.**

#### **1. Darba mērķis:**

Uzlabot ugunsdrošības stāvokli Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošos mežos 2018.gada ugunsnedrošajā laikposmā.

#### **2. Darba uzdevums:**

- 2.1. Ar izpildītāja rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu veikt esošo mineralizēto joslu atjaunošanu kopējā garumā 35 km divās kārtās, pēc pasūtītāja uzradītās shēmas.
- 2.2. Darbu veikšanā jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, ugunsdrošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības u.c. prasības.

#### **3. Darbā izmantojamā tehnika:**

- 3.1. Izpildītāja tehnikas vienības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām.
- 3.2. Ar izpildītāja rīcībā esošo tehniku jānodrošina visu pasūtītāja noteikto prasību izpilde.

#### **4. Prasības esošo mineralizēto joslu atjaunošanai:**

- 3.1. Atjaunotās mineralizētās joslas platumam nav mazāks par 1,5 metriem;
- 3.2. Mineralizētajā joslā augsne ir apvērsta vai attīrīta līdz minerālaugsnes slānim;
- 3.3. No mineralizētās joslas novācami izgāztie koki, to daļas un citi priekšmeti, kas var sekmēt uguns izplatīšanos pāri mineralizētajām joslām.

#### **5. Darba izpildes termiņš:**

Pirmās kārtas mineralizēto joslu atjaunošanu jāveic līdz 2018. gada 30.aprīlim.  
Otrās kārtas mineralizēto joslu atjaunošanu jāveic pēc pasūtītāja papildus rakstiska uzdevuma.

#### **6. Izpildīto darbu pieņemšana:**

Pēc darba pabeigšanas tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveikto darbu apjoms. Abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats izpildīto darbu pieņemšanai, rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītiem darbiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  
„Komunālās saimniecības pārvalde” vecākais mežzinis



A.Kampāns