Nr.	Nosaukums	Tips	Mērvienība	Skaits.	Piezīmes.
	Žoga zemējums				
	Zemējums				
	Stieples turētājs fasādēm 8-10mm	OBO 113/Z 8-10	gab	18	
	T-veida klemme 8mm Multiklemme 8-10mm M10 Zn	OBO 247	gab.	30	
	Paral. veida klemme 8-10mm Zn	OBO 259	gab.	12	
	Alumīnija apaļdzelzs D8		m	24	
	Vads Cu 1x16mm		m	10	
	Zemējuma stienis	20x1500mm c. tērauda	gab	18	
	Spice zemējuma stienim	A tipa Ø20mm	gab	6	
	Diagonāla krusta klemme	Ø8-10mm/16mm	gab	6	
	Pretkorozijas lente 50mm 10m		gab.	1	
	Merījuma klemmes		gab	6	
	Montāžas palīgmateriāli		kompl	1	
	Zemes darbi				
	Tranšeju rakšana (bedre)		gab	6	

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar iesniegtiem tehniskiem uzdevumiem.
2. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	A.Makarovs		12.2016.
Inv.Nr.	Paraksts	Datums	

Būve: Pazemes ūdeņu atradnes „Vingri" stingrās un bakterioloģiskās aizsargjoslas nožogojuma izbūve Līksnas pagastā, Daugavpils novadā.

Lapas nosaukums Specifikācija (ELT daļa)

Obj. Reģ.Nr.: DŪSP-2016/31

Pr. Stadija	Marka	Lapa	Mērogs
-	IS	1	-

Ekolat sia
Daugavpils,
1.Preču 30a
T.65424646