

## BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

**Objekta nosaukums:** Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādes

**Būves nosaukums:** Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestāde

**Objekta adrese:** Inženieru iela 16, Daugavpils

**Pasūtījuma Nr.** \_\_\_\_\_


Apjomi sastādīti, pamatojoties uz \_\_\_\_\_ daļas rasējumiem

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mēr- vie- nība	Daudzums
1	3	4	5
	<b>Fasādes</b>		
1	Saplaisājušā fasādes apmetuma noņemšana	m <sup>2</sup>	15,00
2	Fasādes apmetums ar armējošā stiklaskiedras sieta iestrādāšanu	m <sup>2</sup>	15,00
3	Fasādes dekoratīvais apmetums	m <sup>2</sup>	15,00
4	Fasādes dekoratīva apmetuma krāsošana	m <sup>2</sup>	15,00
	<b>Cokols</b>		
5	Bojātā cokola apmetuma noņemšana	m <sup>2</sup>	6,00
6	Cokola apmetuma remonts	m <sup>2</sup>	6,00
7	Atjaunotās virsmas špaktelēšana	m <sup>2</sup>	6,00
8	Notecējumu, sūnu u.c. apaugumu notīrīšana no cokola virsmas	m <sup>2</sup>	14,00
9	Virsmas apstrādāšana ar antibakteriālu sastāvu "Fungi"	m <sup>2</sup>	14,00
10	Cokola krāsošana	m <sup>2</sup>	105,84
	<b>Ieejas lievenis</b>		
11	Kāpnes atbalstsienu remonts	m <sup>2</sup>	4,50
12	Kāpnes atbalstsienu krāsošana	m <sup>2</sup>	4,50

Sastādīja : \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja : \_\_\_\_\_  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_

Sagatavoja: 


Daugavpils pilsētas izglītības  
pārvaldes būvinženieris  
**Vitālijs Kalniņš**

## TEHNISĀ SPECIFIKĀCIJA

(īpašie noteikumi) objektam

“Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils 20. un 22. pirmsskolas izglītības iestādes ēkām”

1. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāapņemas darbu daudzumi un sarežģītība.
  2. Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi Darba tehniskajā aprakstā, bet ir nepieciešami, lai telpu remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.
  3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos Pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, Atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvuzturēšanas tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
  4. Visu pielietojamo būvuzturēšanu tehniskie parametri, pirms to iebūves jānosaka ar pasūtītāju.
  5. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
  6. Darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, kalšana, zāģēšana u.c., kā arī darbi gar ēkas logiem kluso stundu laikā ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.
  7. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, būvmateriālu, būvuzturēšanu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā.
  8. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
12. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
- 12.1. materiālu izmaksas;
  - 12.2. darba izmaksas;
  - 12.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;
  - 12.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārveidošanu).
  - 12.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
  - 12.6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;
  - 12.7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;
  - 12.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinators nozīmēšanu;
  - 12.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;
  - 12.10. visus riskus, tai skaitā iespējamus sadārdzinājumus.
13. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.
14. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

*Sargatavoja:* 

Daugavpils pilsētas izglītības  
pārvaldes būvinženieris  
Vitālijs Kalniņš