# 3. STĀVS




## Apzīmējumi

(tips-augstums-garums)
22-400-1000

radiators ar sānu pieslēgumu

turpgaitas cauruļvads

atpakaļgaitas cauruļvads

turpgaitas cauruļvads (maģistrāle; izolācijā)

atpakaļgaitas cauruļvads (maģistrāle; izolācijā)

cauruļvads ventilācijas iekārtu siltumapgādei (izolācijā 50 mm)

Radiatora apsaistes shēma




Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie, kas atbilst šādām tērauda caurulēm:

DN 15 - Ø 21.3x2.8
DN 20 - Ø 26.9x2.8
DN 25 - Ø 33.7x3.2
DN 32- Ø 42.3x3.2
DN 40- Ø 48.3x3.5
DN 50- Ø 60.3x3.5
DN 65- Ø 76.1x3
DN 80- Ø 88.9x3
DN 100- Ø 108x3

Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un cauruļvadu izvietojumu telpās.

Cauruļvadus montē no tērauda caurulēm.
Maģistrālos cauruļvadus pagrabā izvieto zem griestiem.

Maģistrālos cauruļvadus līdz DN25 (ieskaitot) jāizolē ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.
Maģistrālos cauruļvadus virs DN32 (ieskaitot) jāizolē ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.

Pārsegumu šķērsošanas vietās jāuzstāda izolācijas čaulas.

Pagrabā veic pievienojumu pie esošajām caurulēm uz sporta zāles esošo apkures sistēmu.
Sporta zāles esošo apkures sistēmu atstāj bez izmaiņām. Nepieciešams atvienot esošos 1. stāva radiatorus.

Pievienojumu pie esošajiem 5. stāva apkures sistēmas cauruļvadiem veic 5. stāvā.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AVK daļas vad. | E. Ziemelis | | 30.11.2016. | |
| Izstrādāja | E. Ziemelis | | 30.11.2016. | |

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Daugavpils, Raiņa iela 30.
OBJEKTS: Daugavpils 3.vidusskola.
PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldība.
RASĒJUMS: 3. stāvs. Apkures sistēma.
FAILS:
PASŪTĪJUMA NR.: 16.11.45/85
STADIJA: BP
MĒROGS: 1:100
LAPU SKAITS: 15
LAPA: AVK - 5