


5. STĀVS



Apzīmējumi

- turpatītas cauruļvads
- - - - - atpakaļpatītas cauruļvads

Cauruļvadu diametri norādīti iekšēji,
kas atbilst šādām tērauda caurulēm:

- DN 15 - Ø 21.3x2.8
- DN 20 - Ø 26.9x2.8
- DN 25 - Ø 33.7x3.2
- DN 32 - Ø 42.3x3.2
- DN 40 - Ø 48.3x3.5
- DN 50 - Ø 60.3x3.5
- DN 65 - Ø 76.1x3
- DN 80 - Ø 88.9x3
- DN 100 - Ø 108x3

Sl.34
DN25 (izol. s=30mm)

DN25
(izol. s=50mm)
(no 5. stāva esošās apkures sistēmas)


DN25
(izol. s=50mm)
(uz 5. stāva esošo apkures sistēmu)

Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un cauruļvadu izvietojumu telpās.
Cauruļvadu montē no tērauda caurulēm.
Maģistrālos cauruļvados pagrabā izvieto zem griestiem.

Maģistrālos cauruļvados līdz DN25 (ieskaitot) jāizolē ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.
Maģistrālos cauruļvados virs DN32 (ieskaitot) jāizolē ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.
Pārsegumu šķērsošanas vietās jāuzstāda izolācijas čaulas.

Pievienojumu pie esošajiem 5. stāva apkures sistēmas cauruļvadiem veic 5. stāvā.

AVK daļas vad.	E. Ziemeļis	30.11.2016.	ADRESE:	Daugavpils, Raiņa iela 30.		
Izstrādāja	E. Ziemeļis	30.11.2016.	OBJEKTS:	Daugavpils 3.vidusskola.		
			PASŪTĪTĀIS:	Daugavpils pilsētas pašvaldība.		
			RASEJUMS:	5. stāvs. Apkures sistēma.		

			Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv		
FAKSS:		PASŪTĪJUMA NR.:		STADIJA:	
		16.11.45/85		BP	
MĒROGS:		LAPU SKAITS:		LAPA:	
1:100		15		AVK - 7	