


SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore
I. Goldberga

Daugavpilī, 2017. gada 8. augustā

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām
**„APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA AKTU ZĀLĒ
BĒRNUNAMĀ-PATVERSMĒ „Priedīte” 2017. gadā”**

1. Pasūtītājs:


Iestādes nosaukums	Bērnunams-patversme „Priedīte”	
Adrese	Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417	
Reģ. Nr.	LV90010437371	
Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)	Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova	
Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts	mob.t. 26525360, e-pasts: ludmila.smikova@inbox.lv	
Darba laiks	Pirmdiena	08:00 – 17:00
	Otrdiena	08:00 – 17:00
	Trešdiena	08:00 – 17:00
	Ceturtdiena	08:00 – 17:00
	piektdiena	08:00 – 17:00

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada 10. augusts;
- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Apkures sistēmas atjaunošana aktu zālē Bērnunamā- patversmē „Priedīte”;
- Līguma izpildes termiņš:** 60 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
- Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts **Tehniskajā specifikācijā** (Pielikums Nr. 1);
- Paredzamā līgumcena:** līdz 4940,83 EUR ar PVN;
- Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:** piedāvājums ar vizzemāko cenu;
- Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (pielikums Nr. 2);
- Piedāvājums iesniedzams līdz 2017. gada 26. augustam, plkst. 10:00 uz e-pastu:** ludmila.smikova@inbox.lv.

Ziņojuma pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;
- Pretendenta piedāvājuma forma.

Daugavpils pilsētas domes bērnnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

 / L. Smikova/

Daugavpilī, 2017. gada 8. augustā

PIEDĀVĀJUMS

Kam:	Daugavpils pilsētas domes bērnnunams-patversme „Priedīte”, Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Pretendents Reģistrācijas Nr.	
Adrese:	
Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:	
Pretendenta bankas rekvizīti:	

Piedāvājam šādus pakalpojuma veidus un materiālus tehniskajā specifikācijā „APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA AKTU ZĀLĒ BĒRNUNAMAM-PATVERSMEI „Priedīte” 2017. gadā” norādīto materiālu un pakalpojumu veids par šādu cenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Cena bez PVN	PVN	Summa ar PVN
1	Esošas sistēmas demontāža	kpl.	1.00			
2	Iegriešana kolektorā	gab.	2.00			
3	Cauruļvadu montāža	m	136.00			
	PPR Dn40	m	18.00			
	PPR Dn32	m	88.00			
	PPR Dn25	m	24.00			
	PPR Dn20	m	6.00			
4	Cauruļu izolācijas montāža	m	64.00			
	Dn 48/20	m	8.00			
	Dn 35/20	m	56.00			
5	Radiatoru montāža 22x300x2000	gab.	8.00			
6	Ventiļu montāža	gab.	30.00			
	Lodveida ventilis Dn32	gab.	1.00			
	Lodveida ventilis Dn25	gab.	4.00			
	Lodveida ventilis Dn15	gab.	2.00			
	Balansēšanas ventilis Dn32	gab.	1.00			
	Automātiskais atgaisotājs	gab.	4.00			
	Termoventilis ar galvu	kpl.	8.00			
	Atpakaļgaitas ventilis Dn15	gab.	8.00			
	Monometrakrans Dn15	gab.	2.00			
7	Monometru montāža	kpl.	2.00			
8	Termometrs	kpl.	2.00			
9	Nišas izsišana zem cauruļvadiem	gab.	6.00			
Kopā:						

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

Vārds, uzvārds, amats	
-----------------------	--

Paraksts	
Datums	

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Apkures sistēmas atjaunošana aktu zālē "Bērnunamā – patversmē „Priedīte”"

Turaidas ielā 36, Daugavpilī

1. Mērķis:

Veikt apkures sistēmas atjaunošanu aktu zālē „Bērnunamā - patversmē „Priedīte”", Turaidas ielā 36, Daugavpilī, atbilstoši darba apjomiem.

2. Uzdevums:

Veikt apkures sistēmas atjaunošanas darbus aktu zālē, izmantojot ar pasūtītāju saskaņotus materiālus. Paredzēts veikt esošas sistēmas demontāža un jaunas ierīkošana.

3. Darba apjomi:

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	Esošas sistēmas demontāža	kpl.	1.00
2	Iegriešana kolektorā	gab.	2.00
3	Cauruļvadu montāža	m	136.00
	PPR Dn40	m	18.00
	PPR Dn32	m	88.00
	PPR Dn25	m	24.00
	PPR Dn20	m	6.00
4	Cauruļu izolācijas montāža	m	64.00
	Dn 48/20	m	8.00
	Dn 35/20	m	56.00
5	Radiatoru montāža 22x300x2000	gab.	8.00
6	Ventiļu montāža	gab.	30.00
	Lodveida ventilis Dn32	gab.	1.00
	Lodveida ventilis Dn25	gab.	4.00
	Lodveida ventilis Dn15	gab.	2.00
	Balansēšanas ventilis Dn32	gab.	1.00
	Automātiskais atgaisotājs	gab.	4.00
	Termoventilis ar galvu	kpl.	8.00
	Atpakaļgaitas ventilis Dn15	gab.	8.00
	Monometra krans Dn15	gab.	2.00
7	Monometru montāža	kpl	2.00
8	Termometrs	kpl	2.00
9	Nišas izsišana zem cauruļvadiem	gab.	6.00

4. Īpašie noteikumi:

4.1. Ministru kabineta 27.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4.2. Pirms remontdarbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju (nepieciešamības gadījumā ar inženiertīklu tehnisko noteikumu turētāju) apkures sistēmas montāžas shēmu;

4.3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

4.3. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

4.4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

4.5. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas sagatavošanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzņemts.

4.6. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

5. Darbu uzsākšanas termiņš: 4 dienas no līguma parakstīšanas datuma;

6. Darbu izpildes termiņš: 60 kalendārā dienas no līguma parakstīšanas datuma;

7. Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris



V. Muižnieks

Boves dall'ipuma sistema

