



Esošā situācija, fasāde asīs A - E/1



Esošā situācija, fasāde asīs
Griezums 1-1, asīs 5/1 - 8/1 .



1. SASKAŅĀ AR **TIS**, TĒRAUDA SAVILCES ĒKAI PĀREDZĒT 2.STĀVĀ, 300MM ZEM PĀRSEGUMA PANEĻA, TĒLPĀ Nr.45.
2. PĒC SAVILČU UZSTĀDĪŠANAS ATJAUNOT SILTUMIZOLĀCIJU, APMETUMU, KRĀSOJUMU SAVILČU VIETĀS, AR IZMĒRIEM **0.50m x 0.50m = 0.25m², (1vietal, 4 vietām -1.00m²).**
3. FAŠĀDES ELEMENTI NETIKS MAINĪTI, PĒC SAVILČU IZBŪVES REMONTU VIETĀS TIKS APMETAS UN NOKRĀSOTAS ESOŠĀS FAŠĀDES KRĀSĀ.
4. SAVILCES MEZGLU SKAT. AR-3 LAPĀ.
5. PĒC SAVILČU UZSTĀDĪŠANAS ATJAUNOT ESOŠĀS GRĪDAS Nr.45 TĒLPĀ, PLATĪBA ~ **60.00m²**, SKATĪT GRĪDAS KONSTRUKCIJU **PG-2, AR-4 lapā.**

 AUSTRUMI projektēšanas birojs	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Reģ. Nr. 90009737220 Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401	Izplīdītājs:		
	AR sadalīt.vad.	A. Mangulsons		30.11.2017.		Projektēšanas birojs Austriumi 18. Novembra iela 16, Rēzekne Tel.: 26821100 Fax.: 46055672 sga.austriumi@inbox.lv		
	Iestādītāja	A. Mangulsons		30.11.2017.		Objekts: Daugavpils 14.pirmskola izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36a esošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem		
						Rasējums: Esošā situācija, fasāde assis 1 - 10. Esošā situācija, fasāde assis A - E/1		
						Pasūtītāja numurs:	27.03.2017	
						Mērogs:	1:100	
						Marka:	AR	
						Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.
						BP	AR-4	