



Vienības 36a ēkas novietne Daugavpilī











1. dz/betona siena
2. hidroizolācija
3. stiprinājuma detaļa
4. piesienas drenāža
5. pamatnes panelis
6. drenāžas membrāna
7. cementa-smilšu detaļa
8. drenāžas caurule
9. smiltis un grants aizpildījums
10. uzbēruma grunts
11. apmale



Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu
sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).

EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀŅĀ UZRĀDĪTO APAKŠEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds	Piezīmes
AS"Sadales tīkls"	elektr. kab.	Paraksts	13.04.2017.	V.Jevsejevs	
SIA"Lattelecom"	tel.kab.	Paraksts	13.04.2017.	A.Prudņikovs	37.8-10/54/713
AS"Latvijas Gāze"	gāze	Paraksts	13.04.2017.	V.Larionovs	
PAS "Daugavpils siltumtīkls"	siltums	Paraksts	13.04.2017.	G.Borovskis	
SIA "Daugavpils ūdens"	ūdens un kanāls	Paraksts	13.04.2017.	S.Egorchenkovs	
Komunālās saimniecības pārvalde	apgaism. kab.	Paraksts	13.04.2017.	S.Afanasjeva	
Komunālās saimniecības pārvalde	lietus kanāls	Paraksts	13.04.2017.	I.Prelatovs	
SIA "Dautkom TV"	televīzijas kab.	Paraksts	13.04.2017.	R.Artemovičs	
SIA "Labiekārtošana-D"	apgaism. kab.	Paraksts	13.04.2017.	J.Platkovs	
VAS"LVRTC"	tel.kab.	Paraksts	31.03.2017.	E.Hāns	UV-55560.edoc
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	sarkanas līnijas	Paraksts	11.04.2017.	I.Ancāne	Vienības_36A_Default.edoc
Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde	vietējie tīkli	Paraksts	13.04.2017.	V.Kalniņš	

Segumu eksplikācija				
Apz. plānā	Daudz. m²	Seguma griezumš	Seguma konstrukcija	Biezums, mm
	90.00		Asfaltbetona bruuktuve	
			Smalkgraudains asfaltbetons AC-11	40
			Rupjgraudains asfaltbetons ACb-16	60
			Dolomīta šķembas ar frakciju 0-45 mm	250
			Combigrīd 60/ 60 Q6 vai analogs	
	560.00		Drenējoša smiltis (Kfiltr > 1m/dnn)	400
			Ģeotekstīlis NW15 vai analogs	
			Esošā vai uzbērumā grunts	
			Betona bruģakmens	60
			Sīkšķembas (fr2-5)	50
	550.00		Dolomīta šķembas (0-45 mm)	150
			Drenējoša smiltis	300
			Esošā vai uzbērumā grunts	
			Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām	150
			Esošais grunts	
	-		Smiļu segums bērnu laukumiem	
			Vidēji rupja smiltis	300
			Grunts	
	550.00m		Betona apmale 100.22.08 uz betona B15 pamata ietvei, aizsargapmalei	

ZEMES DARBU BILANCE, AUGSNES GRUNTS BILANCE				
Nr. P.K.	NOSAUKUMS	UZBĒRUMS (+)	NORAKUMS (-)	NORAKUMS (-)
1	GRUNTS PĀRPAĻIKUMS NO:			
	a) BRAUKTUVES DAĻU IERĪKOŠANAI	-	-58.50	0.65m biežumā, platība 90.00m²
	b) IETVJU IERĪKOŠANAI	-	-162.00	0.45m biežumā, platība 360.00m²
	c) AIZSARGAPMALU IERĪKOŠANAI	-	-90.00	0.45m biežumā, platība 200.00m²
	KOPĀ:	-	-310.500	
	PĀRPAĻIKUMA MINERĀLGRUNTS IZVEŠANA		-310.500	
2	AUGSNES GRUNTS APJOMI:			
	a) ESOŠO ZĀLIENŲ NOŅĒMŠANA	-	-82.50	0.15m biežumā, platība 550.00m²
	b) ZĀLIENŲ IERĪKOŠANA	110.00	-	0.20m biežumā, platība 550.00m²
	KOPĀ:	110.000	-82.500	
	TRŪKUMA AUGSNES GRUNTS PIEVEŠANA	27.500		
3	ESOŠO IESEGUMU NOŅĒMŠANA, IZVEŠANA(S1)	-	-9.00	0.10m biežumā, platība 90.00m²
4	ESOŠO IESEGUMU NOŅĒMŠANA, IZVEŠANA(S2)	-	-56.00	0.10m biežumā, platība 560.00m²
	KOPĀ:	-	-65.000	
5	ESOŠO BETONA APMALU 100.22.8 DEMONTAŽA	-	-	L=550.00m

REĢISTRĒTS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNICĪBAS DEPARTAMENTS
AUGSTĀS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKAIS INFORMĀCIJAS
DATUMS: 21.04.2017. Nr. 2-6.1/100
L. Batmanova

Piezīmes:
1.Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2017.gada martā, uzmērītas teritorijas platība: 0.8ha.
2.Inženiertehniskās komunikācijas uzvestas pēc ekspluatējošo organizāciju materiāliem un apsektas dabā.
3.Izmantoti Valsts zemes dienesta Nekustamā Ipašuma kadastra reģistra informācijas sistēmas dati.
4.Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
5.Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa MK Noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
6.Ģeodēziskā pamatojuma dati:Mērījumu piesaiste LKS-92 koordinātu sistēmai veikta ar parametrisko metodi LatPos Bāzes stacijām. Mērījumi veikti izmantojot Trimble VRS Now TEC korekciju servisu.
Noteikšanai izmantots firmas Trimble uztvērējs R8s GNSS.
GPS 2 X=195104.454 Y=657257.565 H=92.405
GPS 4 X=195032.353 Y=657240.990 H=92.227
GPS 5 X=195016.285 Y=657220.149 H=92.321

Pasūtītājs: SIA "Projektēšanas birojs Austrumi"
Objekta adrese: Vienības iela 36A, Daugavpilī.
Objekta ID: T-2017/044
Topogrāfiskais plāns
Planšetes: 2443-52-13.1.
Valdes priekšsēdētājs V.Kravcevičs
Ģeodēzijas inženieris V.Kravcevičs
Pazemes kom. inženieris A.Semjonovs
Komp.apstrāde N.Krjukova
30.03.2017.
28.03.2017.
28.03.2017.
30.03.2017.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
				Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde Reģ. Nr. 90009737220 Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18.Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
TS sadal.vad.	A. Mangulsons		30.11.2017.	Objekts: Daugavpils 14.pirmskola izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 36A esošo būvkonstrukciju pastiprināšana, pamatu aizsardzība no virszemes ūdeņiem	Pasūtītāja numurs: 27.01/2017
Izstrādāja	A. Mangulsons		30.11.2017.	Rasējums: Būvprojekta vertikālais plāns. Zemes darbu bilance, augšnes grunts bilance.	Mērogs: 1:500
					Marka: GP
					Stadija: Lapa: Lapas Nr. BP TS-3