

Darbu apjomu saraksts 1-3
Vispārceltnieciskie darbi . Jumts
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: SIA "Labiekārtošana - D" Garāžas ēkas (kad. Nr. 05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1. Pasažieru 6, Daugavpils

Objekta nosaukums: SIA "Labiekārtošana - D" Garāžas ēkas (kad. Nr. 05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1. Pasažieru 6, Daugavpils

Objekta adrese: 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils

Pasūtītāja Nr. 16-31-021

Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz _____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Eur _____

Tāme sastādīta _____. gada _____. _____

| Nr.p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | Summa |
|----------|------|---|------------|----------|------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Jumts | | | | |
| 1 | | Viļņoto azbestcimenta lokšņu jumta seguma ar latojumu un spāru demontāža, ieskaitot šīfera utilizāciju | m2 | 800,00 | | |
| 2 | | Esoša siltumizolācijas nojaukšana | m3 | 65,00 | | |
| 3 | | Koka spāru un citu jumta nesošo konstrukciju ar latojumu demontāža | m2 | 800,00 | | |
| 4 | | Cinkota skardu segumu (kārnize, kore un citi) nojaukšana | m2 | 50,00 | | |
| 5 | | Ūdens teknes ar aķiem demontāža | m | 30,00 | | |
| 6 | | Koka spāru un citu jumta nesošo konstrukciju ar latojumu izbūve | m3 | 36,50 | | |
| | | zāģmateriāli | m3 | 40,15 | | |
| | | ruberoids | m2 | 197,10 | | |
| | | naglas,stiprinājumi | kg | 693,50 | | |
| 7 | | Visas koka konstrukcijas noklāšana ar antiseptikas un nesošas koka konstrukcijas apstrādāšana ar ugunsdrošo sastāvu R15 | m2 | 810,00 | | |
| 8 | | Antikondensāta plēves b=0.2mm ieklāšana | m2 | 810,00 | | |
| | | plēve "Judatach" vai ekvivalents | m2 | 834,30 | | |
| | | stiprinājuma latas 25x100 mm | m3 | 4,05 | | |
| | | naglas | kg | 60,75 | | |
| 9 | | Jumta iesegums no tērauda profiloksnēm „RUUKKI” Classic, materiāla biezums 0,60mm, PURAL SP35-475A RR-32 | m2 | 810,00 | | |
| | | tērauda loksne "RUUKKI" Classic PURMAT 0.6mm biezumā + PURAL pārklājums RR-23 | m2 | 842,40 | | |
| | | kore RR-23 | m | 40,00 | | |
| | | kores balsts | m | 80,00 | | |
| | | stiprinājumi | gab | 6480,00 | | |
| 10 | | Cinkotā jumta skārda lasēnis zem teknēm | m2 | 32,00 | | |
| | | cinkotā krāsota RUUKKI skārda nosegelements 0.6mm biezumā + PURAL pārklājums | m2 | 35,20 | | |
| | | stiprinājumi | gab | 128,00 | | |
| 11 | | Tekņu D150mm RR-23 uzstādīšana ar piederumiem | m | 80,00 | | |
| | | teknes ar piederumiem | m | 80,00 | | |
| | | stiprinājumi | gab | 320,00 | | |
| 12 | | Ūdens notekcauru D-100 RR-23 montāža ar piederumiem | m | 51,00 | | |
| 13 | | Sniega aiztures barjers VLEN caurule ovāla RR-23 | m | 80,00 | | |
| 14 | | Sienu pieslēgumu apstrāde ar cinkotā krāsota RUUKKI skārdu (gr. f-f) | m2 | 10,00 | | |
| | | cinkotā krāsota RUUKKI skārda nosegelements 0.6mm biezumā + PURAL pārklājums | m2 | 11,00 | | |
| | | stiprinājumi | gab | 40,00 | | |
| | | hermetizējoša mastika | kpl | 1,00 | | |
| 15 | | Parapetu apstrāde ar cinkotā krāsota RUUKKI skārdu (ašis A, C) 1, 3 | m2 | 24,00 | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|--------|--|--|
| | | <i>cinkotā krāsota RUUKKI skārda nosegelements 0.6mm biezumā + PURAL pārklājums</i> | m2 | 26,40 | | |
| | | <i>stiprinājumi</i> | gab | 96,00 | | |
| | | <i>hermetizējoša mastika</i> | kpl | 1,00 | | |
| 16 | | Koka kāpnes K-1 H=1.20m | gab | 4,00 | | |
| 17 | | Kanalizācijas izvads | gab | 1,00 | | |
| 18 | | Jumta lūka 900x900mm | gab | 4,00 | | |
| 19 | | Jumta deflektori | gab | 6,00 | | |
| 20 | | Dzegas izbūve | m2 | 50,00 | | |
| | | <i>zaģmateriāli (S-16)</i> | m3 | 1,10 | | |
| | | <i>koka apdares dēļi b=19mm (S-17)</i> | m2 | 50,00 | | |
| | | <i>naglas, stiprinājumi</i> | kg | 5,00 | | |
| | | <i>krāsa</i> | l | 17,50 | | |
| 21 | | Piekargriestu nojaukšana un atjaunosana | m2 | 530,00 | | |
| 22 | | Pacēlāju noma | kpl | 1,00 | | |
| 23 | | Būvgružu iekraušana un izvešana | m3 | 200,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Kopā: | | | | |

Piezīme s

Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi

Sastādīja : _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. _____