



SPĀRES PLĀNS



Jumta segums- metāla loksnes "Ruukki Classic"
 Šķerslatas- dēļu klājs 32 x 100, solis 300 mm -32mm
 Garenlatas 25x70 -25mm
 Pretkondensāta plēve
 Spāres - 50 x 150h mm -150mm

GRIEZUMS 3-3 M1:50




MATRIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKA POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS	VIEN. APJOMS M3	KOP. APJOMS M3
1	VS 8486-86E*	Mūrlata 150x150	24 m		0.54
2	VS 8486-86E*	Pakāju kopturis 100x200	16 m		0.32
3	VS 8486-86E*	Statnis 100x100	5 m		0.05
4	VS 8486-86E*	Vidējais kopturis 100x200	45 m		0.90
5	VS 8486-86E*	Atgāznis 100x100	44 m		0.44
6	VS 8486-86E*	Spāre 75x170	60 m		0.77
7	VS 8486-86E*	Spāre 75x200	15 m		0.30
8	VS 8486-86E*	Mūrlata 100x100	3.2 m		0.03
9	VS 8486-86E*	Spāre 50x150	9 m		0.07
10	VS 8486-86E*	Sijas 50x100	12 m		0.06
11	VS 8486-86E*	Šķautnis 50x70	11 m		0.04
12	VS 8486-86E*	Sateknes dēji 50x150	18 m		0.14

GRIEZUMS 2-2 M1:50

Jumta segums- metāla loksnes "Ruukki Classic"
 Šķerslatas- dēļu klājs 32 x 100, solis 300 mm -32mm
 Garenlatas 25x70 -25mm
 Pretkondensāta plēve
 Spāres - 75 x 170(h) mm -170mm



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

- esošās spāres
- esošās mūrlatas
- - - esošās savīces
- projektējams vidējais kopturis un pakāju kopturis
- projektējams statnis
- projektējamās spāres un sijas
- projektējams atgāznis
- projektējamās mūrlatas

PIEZĪMES

- Pirms spāres sagatavošanas veikt kontrolmērījumus.
- Koka konstrukciju materiāli- skuju šķirnes koksne (priede), ne zemka par otro iru, valgums ne vairāk par 20%.
- Koka elementu savienošanai lietot naglas VS 4028-63* un metaliskās stiprinājuma skavas.
- Vidējais kopturis garumā vairāk par 6,5 m jābūt saliekamām.
- Koka konstrukciju aizsardzību veikt saskaņā ar LBN 201-07 "Ugunsdrošības normas" un pielikumu nr.10 SNIP 2.03.11-85 "Celtniecības konstrukciju aizsardzība pret koroziju". Aizsardzību veikt ar uguns aizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.

ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv	Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome Reģ. Nr. 90000077325	Pasūtījuma Nr. REM_7611
	Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja Rīgas iela 8, Daugavpils jumta renovācija	
AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS		
Spāres plāns		
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR. RASEJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS		
Būvproj. daļas vad. L. Antonova Izstrādāja L. Antonova	12.2011 12.2011	BK TP 1:100 2