





FASĀDE ASĪS C-A, M 1:100



Kāpnes K1, pandus P1 ar slīpumu 1:12:	
* Betona bruģa isegums	-60mm
* Salizturīgās līmes	-5mm
* Dz.betona pamatine (veikti betona gludu virsmu)	-100mm
* Šķembas fr.0...45	-100mm
* Blīvētā grunts	

FASĀDE ASĪS A-C, M 1:100



MATERIĀLA SPECIFIKACIJA

Nr. P.K.	MARKA	MARKU POZ.	SKATĪS MARKA	NOSAUKUMS	MĒRĒNĪBA	SKATĪS	PIEZĪMES
1	2	3	4	5	6	7	8
				PANDUS P1			
				Ø50x5mm, L=8000mm, 4000mm	m	12.00	
				40x40mm, L=40x700mm	m	2.80	
				Ø 15mm, L=4x190mm	m	0.76	
				Ø 15mm, L=8x70mm	m	0.56	
				metāla cepurīte 40x40x3mm	gab	4	
				PANDUS P1, KĀPNES K1			
				Betona bruģa isegums	-60mm	m²	35.00
				Salizturīgās līmes	-5mm	m²	35.00
				Dz.betona pamatine	-100mm	m²	5.50
				Šķembas fr.0...45	-100mm	m³	4.00
2	PANDUS P1 KĀPNES K1	1					

KOMUNĀLPROJEKTS				FASĀDES SILTINĀŠANA ADMINISTRATĪVAI ĒKAI "LATGALES ZOODĀRZS", VIENĪBAS IEIĻĀ 27, DAUGAVPILĒ			
BŪVKOMERSANTA				FASĀDES ASĪS C-A,A-C			
Projekta vad.	I.Beiņaroviča	06.2016		Pastūjuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
Būvzinženiere	I.Beiņaroviča	06.2016		Pastūjuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
Arhitekts	V.Kladovščikova	06.2016		Pastūjuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
	9787			Pastūjuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija

- PIEZĪMES
- PAR NOSACĪTO ATZĪMI ±0.000 PIENĒMĒTS 1. STĀVA GRĪDAS LĪMENIS.
  - IZMĒRI DOTI MILIMETROS. AUGSTUMA ATZĪMES METROS.
  - VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ BŪVES PIRMS DETĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU PASŪTĪŠANAS UN IZGATAVOŠANAS.
  - JEBKURAS IZMAINAS RAKSTISKI SASKANOT AR PASŪTĪTĀJU, PROJEKTA AUTORU, AUTORUZRAUGU.