



## 2. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS

M 1:50




### ĀRĒJĀ METĀLA KĀPNES Mk-1 GRIEZUMS 1-1

M 1:100



### PIEZĪMES

- Metāla konstrukcijas no tērauda C275 JR, EN 10025
- Elementu metināšanu veikt ar E-42 elektrodiem, metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu, minimāls metināmo šuvju garums 60mm.
- Metāla sijas gruntēt un krāsot ar metāla konstrukcijām atbilstošiem alkīda sastāviem divās kārtās: grunts - 2x40 krāsa - 2x40
- Kāpņu laukums un kāpņu pakāpeni var būt izgatavoti no cinkota režģu klājumiem (SIA "Kets"; DIN 24351 cinkota režģa pakāpeni, vai ekvivalenti)
- Šķērsgriezumus a-a, b-b, c-c un specifikāciju sk. lapā BK-1

 <b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> Daugavpils nodaļa <b>BŪVKOMERSANTA</b> REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums FASĀDES SILTINĀŠANA ADMINISTRATĪVAI ĒKAI "LATGALES ZOODĀRZS", VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĪ			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
Projekta vad.	I. Beinaroviča		06.2016	ĀRĒJĀ METĀLA KĀPNES Mk-1			
Būvinženiere	I. Beinaroviča		06.2016	Pasūtījuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
				Pasūtītājs "Latgales zoodārzs".		1:100, 1:50	
Arh. reg.Nr.	9787					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-1	