## Zāģmateriālu specifikācija

| Poz. | Nosaukums | Sk. | Apjoms kub.m |
|---|---|---|---|
| 1. | Spāres 75 x 175,1=2800 | 55 | 2,021 |
| 2. | Kopturis 100 x 200,1=34,0 m | - | 0,680 |
| 3. | Mūrlata 100x 100,1=2700 | 4 | 0,108 |
| 4. | Šķautnis 75x 75,1=42,0 m | - | 0,236 |
| | Kopā : | | 3,045 |




1. Pirms spāres sagatovošanas veikt kontrolmērījumus.
2. Koka konstrukciju materiāli- skuju šķirnes koksne (priede), ne zemāka par otro šķiru, valgums ne vairāk par 20% pa VS 8486-66**.
3. Koka elementu savienošanai lietot naglas VS 4028-63* un metāliskās stiprinājuma skavas
4. Koka konstrukciju aizsardzību veikt saskaņā ar LBN 201-07 "Ugunsdrošības normas" un pielikumu nr.10 SNIP 2.03.11-85 "Celtniecības konstrukciju aizsardzība pret koroziju". Aizsardzību veikt ar ugunsaizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi.

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

| Amata nosaukums | Vārds,Uzvārds | Paraksts | Datums |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| Būvproj. daļ.vad. | L. Antonova | | 15.08.2011. |
| Izstrādāja | L. Antonova | | 15.08.2011. |

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325
Pasūtījuma Nr.: REM_4411
Nosaukums: 27. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija
Adrese: Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.
Spāru plāns nojumēm.

| Arhīva reģistrācijas Nr. | Rasējuma marka | Stadija | Mērogs | Lapa | Lapas |
|---|---|---|---|---|---|
| | BK | T.P. | 1:100 | 2 | |