

Iepirkuma procedūra

“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))”

(identifikācijas Nr.DŪ-2015/11)

Daugavpilī, 2015.gada 23.martā

Papildus informācija Nr.2

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par iepirkumu procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))” (id. Nr.DŪ-2015/11) nolikumu (turpmāk – Nolikums):

Jautājums:	Atbilde:
<p>1) Līguma 4.2. punkts “Līguma izpildes nodrošinājums”:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vai ir nepieciešams izpildes nodrošinājums defektu paziņošanas periodā un kādā apjomā. Praksē uz defektu paziņošanas periodu nodrošinājums tiek samazināts uz pusi, šajā gadījumā tās būtu uz 5%;- Vai uz defektu paziņošanas periodu bankas izsniegtu nodrošinājumu iespējams aizstāt ar apdrošināšanas polisi?	<p>1) Komisija informē, ka saskaņā ar līguma veidni, paredzētas <u>tikai bankas izsniegtās līguma izpildes un avansa maksājuma garantijas</u>. Kā norādīts noslēdzamā Līguma Speciālo noteikumu pielikumā LF-A Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā 30 mēnešus + 70 dienas pēc Darbu uzsākšanas datuma. Tas nozīmē, ka Līguma izpildes nodrošinājums netiks paredzēts visam defektu paziņošanas periodam. Līguma izpildes nodrošinājums šajā līgumā netiks samazināts par pusi. Pievēršam uzmanību, ka līguma ietvaros nav paredzēta ieturējuma naudas garantija. Ieturējuma naudas izmaksa notiks saskaņā ar Līguma Speciālo noteikumu p. 14.9. Ieturējuma naudas izmaksāšana „Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums un kad Pasūtītājs saņēma aktu par Darbu rezultātā tapušās attiecīgas inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā, kuru izdod būvniecības procesu regulējošajos normatīvajos aktos minētā iestāde, Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam.”</p>
<p>2) Izbūvētais kanalizācijas tīklu posms Zeltkalna ielā:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zeltkalna ielā iepriekšējā Līguma ietvaros SIA “Evicon” ir izbūvējis noteiktu kanalizācijas tīklu posmu. Vēlamies precizēt vai Pasūtītājs izbūvēto kanalizācijas tīklu posmu ir pieņēmis ekspluatācijā un vai ir kādas pretenzijas par paveiktajiem darbiem	<p>- Pasūtītājs izbūvēto kanalizācijas tīklu posmu nav pieņēmis ekspluatācijā. Inženieris (SIA “Lakalme”) pārbaudīja iesniegto izpilddokumentāciju un izsniedza Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu attiecībā uz pašteses kanalizācijas izbūves</p>

<p>šajā posmā?</p> <p>- Tāmes A3 "Zeltkalna-Ceru iela" darbu apjomos paredzēts uzstādīt 11 gab. akas vākus D700 (pozīcijas A3.33 un A3.34). Pēc projekta šajā posmā paredzētas 12 akas ar ķeta lūkām D700. Iztrūkst vienas ķeta lūkas izbūve?</p> <p>Uz grantētā ceļa seguma ir paredzēts izbūvēt trīs akas: K1-47, KK1-52a un K1-52. Vai darbu apjomos nav ieviesusies kļūda kā rezultātā tāmes pozīcijā A.3.34 izlaista 1 gab. lūkas montāža?</p>	<p>darbiem Zeltkalna ielā.</p> <p>- Tāmes A3 "Zeltkalna-Ceru iela" pozīcijā A3.34 jābūt 3 kompl.</p>
<p>3) Ielu segumu atjaunošana:</p> <p>- Vēlamies precizēt vai Zeltkalna ielā SIA "Evicon" izbūvēto kanalizācijas tīklu K1 posmā asfaltbetona ielas segums jāatjauno darbu apjomos norādītajā apjomā vai arī bojātā seguma pilnā apjomā?</p> <p>- Tehniskā projekta tipveida rasējumos (TP, ŪKT, Lapa Nr. 36) konstruktīvajā asfalta ielas griezumam ir doti divi segas griezuma varianti, ar atšķirīgām minirēlmateriālu pamatojuma specifikācijām. Lūdzam precizēt kurš no tipveida rasējumiem ir paredzēts ielu seguma atjaunošanai?</p> <p>- Tehniskā projekta tipveida rasējumos (TP, ŪKT, Lapa Nr. 36) konstruktīvajā asfalta ielas griezumā ir risinājums grantētas ceļa nomales atjaunošanai. Zeltkalna ielā (13.sistēma) autovadītāji izmanto ceļa nomales lai apstātos vai novietotu automašīnas stāvēšanai. Projekta apjomos grantētas ceļa apmales atjaunošana nav paredzēta. Arendoles ielai (13.sistēma) patreiz ir asfaltbetona segums ar betona apmalēm abās pusēs. Ņemot vērā ūdensvada tranšejas izvietojumu daļa betona apmales tiks demontēta. Darbu apjomos betona apmales atjaunošanas apjoms nav iekļauts. Arī Fabrikas ielā (15.sistēma) asfaltētajai ielai patlaban ir betona apmales un to atjaunošana darbu apjomos nav paredzēta. Lūdzam sniegt atbildi vai atjaunojot asfalta ielas segumu nav nepieciešams paredzēt arī ceļa apmales atjaunošanu atbilstoši esošajai?</p>	<p>- Izbūvēto kanalizācijas tīklu K1 posmā Zeltkalna ielā asfaltbetona ielas segums jāatjauno darbu apjomos norādītajā apjomā, ievērojot Nolikuma Grozījumos Nr.1 minēto informāciju.</p> <p>- Tehniskā projekta rasējumā ŪKT Lapa Nr.36 ir piezīme "<i>Atjaunojamās asfalta ielas konstrukcija ir jāprecizē uz vietas pie esošā asfalta seguma griezuma un ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde."</i></p> <p>- Zeltkalna ielas (13.sistēma) segumu atjaunot darbu apjomos norādītajā apjomā. Tehniskā projekta rasējumā ŪKT Lapa Nr.36 ir piezīme "Ceļu nomales (bortakmeņu) bojāšanas gadījumā inženiertīklu izbūves laikā, nomales jāatjauno to sākotnējā stāvoklī". Uzņēmējs izvērtē esošo bortakmeņu demontāžas un otrreizējas izmantošanas varbūtību.</p>

