



Nojumes N-1 metāla konstrukcijas plāns
M 1:50



Nojumes N-2 metāla konstrukcijas plāns
M 1:50



2


5

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmeņa augstuma atzīme;
2. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-1.1;
3. Griezumu a-a skatīt rasējumu lapā BK-4.2;
4. Nojumes N-1 un N-2 izvietojumu skatīt rasējumu lapās BK-2.1 un BK-2.2.

Tērauda elementu specifikācija						
Marka	Porzīcija	Elements	Garums, mm	Skaitis, gb.	Masa, kg	
			elementam		kopā	markai
Kolonnas	K-1	□100x100x4, 3.32 m (S235)	3320	6	38.84	233.1
	K-2	□100x100x4, 2.58 m (S235)	2580	6	30.19	181.1
	K-3	□100x100x4, 3.77 m (S235)	3770	3	44.11	132.3
	K-4	□100x100x4, 3.03 m (S235)	3030	3	35.45	106.4
	K-5	□100x100x4, 3.42 m (S235)	3420	5	40.01	200.1
	K-6	□100x100x4, 3.18 m (S235)	3180	5	37.21	186.0
	K-7	□100x100x4, 3.87 m (S235)	3870	3	45.28	135.8
	K-8	□100x100x4, 3.13 m (S235)	3130	3	36.62	109.9
	K-9	□100x100x4, 4.32 m (S235)	4320	2	50.54	101.1
	K-10	□100x100x4, 3.58 m (S235)	3580	2	41.89	83.8
Saites	-	Neopriēns 220x200 mm	-	6	-	-
	-	Tērauda plāksne 130x130x8 (S235)	-	38	1.05	40.1
	-	Tērauda plāksne 220x220x12 (S235)	-	38	4.53	172.1
	-	Krīniskais enkurs H11H11T HY-200+HAS M16, L=170	-	152	-	1892
	-	Neopriēns 220x200 mm	-	38	-	-
	-	Betons B25	-	0.1 m ³	-	-
	-	□100x100x4, 1.045 m (S235)	1045	14	12.23	171.2
	-	Tērauda plāksne 110x110x6 (S235)	-	28	0.57	15.9
	-	Tērauda plāksne 100x90x6 (S235)	-	56	0.42	23.6
	-	Bultskrūve M16	-	28	-	-
Saites	-	Sliprības klase 8.8, L=60	-	-	-	-
	-	Neopriēns 220x200 mm	-	5	-	-
Saites	HS-2	□100x100x4, 92.06 m (S235)	92060	-	-	1077.10

Pasūtītājs:		Objekts:	
Daugavpils pilsētas dome, ied. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils		Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zonas enerģijas pabeigšanu ēku	



Adrese:		Lapas nosaukums:	
Šaurā ielā 20, Daugavpils		Nojumes N-1 metāla konstrukcijas plāns, Nojumes N-2 metāla konstrukcijas plāns	
Līguma Nr. DPD 2014/18		Arhīva Nr.	
Mērogs: 1:50		Stadija	
TP		Lapas	
BK-4.1		Ras Nr	