


Ziemeļu korpusa 1. stāva pārsežu plāns
M 1:100



Pārsežu specifikācija:

Marka, pozīcija	Nosaukums	Skaitis, gab.	Piezīmes
MP-1	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm	2	BK-2.5
MP-3	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=1400mm	1	BK-2.5
MP-7	Metāla pārsedze 2 L50x50x5, S235J2; L=1500mm	1	BK-2.5
MP-9	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm	1	BK-2.5
MP-10	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=3520mm	1	BK-2.5
MP-11	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=3110mm	1	BK-2.5
AP-1	Metāla pārsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=1050mm	1	BK-2.6
AP-2	Metāla pārsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=950mm	1	BK-2.6
AP-3	Metāla pārsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=900mm	6	BK-2.6

- Apzīmējumi:**
- - - - - Metāla pārsedze
 - Allu demontēt līdz pārsegumam (izveidot gipskartona konstrukciju līdz norādītajam augstumam)
 - - Ventilācijas aļiņi - AP (Allu izvietojumu un augstumu precīzēt pirms montāžas) Aļiņi izveides risinājumu skatīt BK-2.6 lapā.
 - - Atvērumi 1. stāva pārsegumā
- Piezīmes:**
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmeņa augstuma atzīme;
 2. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-1.1;
 3. Pārsežu šķēļumus skatīt rasējumu lapās BK-2.5 un BK-2.6;
 4. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem, to sašķarņojot ar autorizraugu un pasūtītāju;
 5. Izmantojamās materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
 6. Atvērumi sienās, kas mazāki par 300 mm, nav uzrādīti. To atrašanās vietas precīzēt inženieritīklu sadalājā;
 7. Plānos norādīts aļiņu platums un minimālais pārsežu baltstūms uz sienām. Aļiņu pārsedes patiesais garums skatāms aļiņu pārsežu specifikācijās;
 8. Materiālu specifikāciju skatīt lapā BK-2.8;
 9. Kāpņu risinājumus skatīt rasējumu lapās BK-3.1 līdz BK-3.3;
 10. Nojumes risinājumus skatīt rasējumu lapās BK-4.1 līdz BK4.3.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra ielā 1, Daugavpils		Objekts: Daugavpils 26.primsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku	
Adrese: Šaurā ielā 20, Daugavpils		Lapas nosaukums: Ziemeļu korpusa 1. stāva pārsežu plāns	
Projekts: "Parauges" - 3. Stāpnieks, Sāles pag., Babītes novads	Arhīva Nr.: DPD 2014/18	Līguma Nr.: DPD 2014/18	Mērogs: 1:100
Projekta vadītājs: Densiss Mišņins	Projekta izstrādātājs: Kristaps Auziņš	Stadija: TP	Lapas Nr.: BK-2.2
4.06.14		4.06.14	
4.06.14		4.06.14	