

FASĀŽU APDARES APZĪMĒJUMI

Nr.	TOŅA PARAUGS	APDARES VEIDS UN TOŅA NOSAUKUMS	Krāsu kods
1		Ventilējamās fasādes apdares plāksnes	Cembrit Metro "104 Barcelona" jeb NCS S 0520-Y
2		Ventilējamās fasādes apdares plāksnes	Cembrit Metro "120 Bonn" jeb NCS S 1020-Y20R
3		Ventilējamās fasādes apdares plāksnes	Cembrit Metro "112 Amsterdam" jeb NCS S 1070-Y20R
4		Logu un vitrīnu rāmji un vērtnes	DEKOR MAHAGOWI toņu laminēti no REHAU
5		koka konstrukciju, margu, jumta kāpņu un lietus ūdens noteksistēmas krāsojums,	RAL 8016
6		Jumta seguma materiāls	Bitumena loksnes, melnas
7		Lieveņu jumti - T20 PREMIUM loksnes no Ruukki	RR 32
8		Selektīvais stiklojums, 3 pakešu stikls	
9		Cokola gludais apmetuma krāsojums, tai skaitā lieveņi, kāpnes	NCS S 2500-N

PIEZĪMES:

1. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par ±0.000 atzīmi pieņemta 1.stāva grīdas atzīme, kas atbilst +116.01 BAS.
4. Durvju, logu, fasāžu vitrīnu sistēmu marķējumu atšifrējumus skatīt AR sadaļā, lapās AR- 4.
5. Pirms logu, durvju, fasāžu vitrīnu sistēmu izgatavošanas ailu izmērus pārmērīt uz vietas.
6. Ailu augstumus skatīt AR sadaļā (logu un durvju specifikācijās).
7. Notekas un notekrenes skatīt AR daļas materiālu specifikācijā.
8. Ugunsdrošo durvju un logu konstrukcijai jābūt sertificētai Latvijas Republikā.
9. Apdares materiāliem skatīt apdares kvalitātes prasības šī sējuma pielikumā.
10. Krāsu toņus precizēt ar pasūtītāju būvniecības laikā
10. Fasāžu toņi izdrukā var atšķirties no krāsu skalā esošajiem. Vadīties pēc dotajiem krāsu toņiem.
11. Būvniecības darbu laikā visus izmērus precizēt un pārmērīt uz vietas.
12. Fasāžu apdares plāksnes izmēri piemēroti pēc "Cembrit" kataloga. Pirms piekārtās fasādes montāžas būvniekam jāizstrādā detaļrasējumi piekārtās fasādes montāžai. Fasāžu plāksnes ir plesaistītas logu un durvju ailēm, vai datītas simetriski starp tam. Neplesaistītājām loksnēm ir doti atsevišķi izmēri, bet var atšķirties no ražotaju izmēriem tehnoloģijas dēļ.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī			
AR daļ.vad.	Gints Zvejnieks		19.06.14
Izstrādāja	Mārcis Bērziņš		19.06.14

Objekts: Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku

Adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils

Lapas nosaukums: Fasāde asīs A-F; Fasāde asīs F-A

©All rights reserved. Ekizmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

BM PROJEKTS "Papardes" - 3 Spuņciems, Saļas pag., Babītes novads
BELSS Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366

Līguma Nr. DPD 2014/18
Arhīva Nr.
Mērogs: 1:100

Stadija	Lapas	Ras Nr
TP		AR-3.2

A3.2