


1 2 3 4 5 6 7 8

Gaitēja jumta un ieejas nojumes
savienojuma mezgs
M (1:10)

MEZ-13



Apzīmējumu atšifrējums:

- Esoša siena;
- Tvaika izolācija;
- Siltumizolācija 160 mm, ($\lambda=0.036 \text{ w/mK}$), piem. isopanel-d;
- Siltumizolācija 160 mm, ($\lambda=0.036 \text{ w/mK}$), piem. paroc ros 30g;
- Siltumizolācija 40 mm, ($\lambda=0.039 \text{ w/mK}$), piem. isoroof-t;
- Divas kārtas bitumena rūļu jumta segums;
- Koka dālis, 100x25 mm;
- Koka dēļu apdare;
- Skārda elements, $b=550 \text{ mm}$;
- Jumta nesošā konstrukcija - koka spāres, 180x50 mm;
- Pretvēja plēve, piem. jutadach 95;
- Spāru paaugstinājums - koka latojums 32x50 mm;
- Šķērslatojums 100x32 mm/s.350 mm;
- Jumta seguma materiāls metāla vijpotās loksnes (ruukki);
- Siltumizolācijas īmjava ~5 mm;
- Siltumizolācija 150 mm ($\lambda=0.036 \text{ w/mK}$), piem. isovent;
- Siltumizolācija 120 mm ($\lambda=0.036 \text{ w/mK}$), piem. isovent;
- Siltumizolācija 50 mm ($\lambda=0.033 \text{ w/mK}$), piem. Paroc W/AS 25t;
- Nojumes konstrukciju skatīt BK sadalā.

PIEZĪMES:

- Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Augstuma atzīmes atbilstoši ēkas griezumam lapā AR-2.1.
- Mezglā atrašanas vietu skattīt lapā AR-2.1.
- Visus norādītos materiālus iestādāt atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
- Uzrādītošs materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, vai labākas klases materiāliem.
- Visām izmantojām koka konstrukcijām jābūt apstrādātam pret bojāšanos ar dzīlo impregnēšanu 3.klase, atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes dabīgā izturība - 2.daja: Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām”. Dzīlo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu $25\% \pm 3\%$. Koka konstrukcijām jābūt apstrādātām ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskās iedarbības.

	1	2	3	4	5	6	7	A3
E								
D								
C								
B								
A								

Passūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome, reg. Nr. 90000077325,
K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Objekts:
Daugavpils 26.primsskolas izglītības
iestādes rekonstrukcija par zemmas
enerģijas patēriņja skatu

Adrese:
Šaurā iela 20, Daugavpils

Lapas nosaukums:

OBELSS

"Papardes" - 3
Spoguļiens, Salas pag.,
Babītes novads

Riga, Kalnciema iela 22a
Tāl. +371 67322333
Fakss: +371 67828366

Līguma Nr. DPD 2014/18

Arhīva Nr.
Mērogs: 1:10

Stadīja

TP

ARD-1.9

Lapas

Ras Nr

F

bioloģiskās iedarbības.