



Dienvidu korpusa 2. stāva plāns

M 1:100



Otrais stāvs		
TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m ²
2-1	spēļu istaba	51.78
2-2	spēļu istaba	63.84
2-3	spēļu istaba	66.36
2-4	spēļu istaba	63.60
2-5	WC	6.94
2-6	mazgātava	5.88
2-7	ģērbtuve	16.14
2-8	kāpņu telpa	15.00
2-9	metodiskais kabinets	14.34
2-10	glabātava	8.59
2-11	glabātava	5.85
2-12	mazgātava	5.47
2-13	WC	8.03
2-14	ģērbtuve	15.12
2-15	kāpņu telpa	15.12
2-16	palīgelpa	5.52
2-17	ģērbtuve	16.00
2-18	WC	11.16
2-19	koridors	2.92
2-20	koridors	2.10
2-21	guļamistaba	29.75

Korpusa novietojuma shēma M 1:2000



PIEZĪMES:

- Lapa skatīšana kopā ar visu būvprojektu.
- Visi izmēri doti milimetros, augstumu atzīmes metros.
- Par ēkas ±0.000 atzīmi tiek pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas atbilstst +116.01 B.A.S.
- Mangas, jumta kapnes, noliekas un nolieknes skatīt AR daļas materiālu specifikācijā.
- Lapā uzrādītais mezgļus skatīt ARD-1.10; ARD-1.12 lapās.
- Grīdu, pārsegumu, jumtu konstruktīvos mezgļus skatīt AR sadaļā, lapās AR- 5.1 un AR-5.2.
- Sannezģos un telpās, kurās izvietoti traji, veidoti krītumu ar minimālo stiprumu uz tēm.
- Sienu konstruktīvos mezgļus skatīt AR sadaļā, lapās AR- 5.1 un AR-5.2.
- Durvju marķējumu atšifrējumu skatīt AR sadaļā, lapā AR- 4.1.
- Logu un vītrņu marķējumu atšifrējumu skatīt AR sadaļā, lapā AR- 4.1.
- Pirms logu, durvju, fasāžu vītrņu sistēmu izgatavošanas ailu izmērus pārņēmti uz vietas.
- Ailu augstumus skatīt AR sadaļā (logu un durvju specifikācijās).
- Uzrādītie durvju un logu gabarītu izmēri ir ailas izmēri.

13. Stāpstāvlavu pārseguma līmeņi inženierkomunikāciju šahtas ap ventilācijas stāvgabadiem paredzēts atzīmēt ar ugunsdrošu plīdīņu (akmensvāji).

14. Ventilācijas apstākumu kārbu izmērus precīzi uz vietas pēc ventilācijas sistēmu montāžas pārbaudes.
15. Uzrādītais gipskartona kārbas pie greslēm paredzētas ventilācijas tīklu nosegšanai, bet tās var tikt izmantotas arī citu tīklu nosegšanai.
16. Precīzas ventilācijas izvadu vietas skatīt AVK daļā.
17. Ugunsdrošo durvju konstrukcijai jābūt sertificētai Latvijas Republikā.
18. Nestandarta apzīmējumu skatīt GP-1 lapā.

Pasūtītājs:		Objekts:	
Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils		Daugavpils 26.pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija pazemes enerģijas patēriņa ēku	
Adrese:		Adrese:	
Šaurā ielā 20, Daugavpils		Šaurā ielā 20, Daugavpils	
Lapas nosaukums:		Lapas nosaukums:	
AR sadaļā, Izstrādāja		Dienvidu korpusa 2. stāva plāns	
Girts Zvejnieks		Līguma Nr. DPD 2014/18	
Mārcis Bērziņš		Arhīva Nr.	
19.06.14		Mērogs: 1:100	
19.06.14		Stadija	
		TP	
		Lapas	
		Ras Nr	
		AR-1.3	
		A3.2	



©All rights reserved.
 Izstrādājums sagatavots ar autoritāšu lūgumu