



Fasāde asīs 3-1:
M 1:100



Fasāde asīs 4-6:
M 1:100



FASĀŽU APDARES APZĪMĒJUMI

Nr.	TONĀ PARAUGS	APDARES VEIDS UN TONĀ NOSAUKUMS	Krāsu kods	6	Jumta seguma materiāls	Bitumena loksnes, melnas
1		Ventilījamās fasādes apdare plāksnes	Cembrit Metro "104 Barcelona" jeb NCS S 0520-Y	7	Llevenu jumt - T20 PREMIUM loksnes no Ruukki	RR 32
2		Ventilījamās fasādes apdare plāksnes	Cembrit Metro "120 Bonn" jeb NCS S 1020-Y20R	8	Selektrvais stiklojums, 3 pakešu stikls	
3		Ventilījamās fasādes apdare plāksnes	Cembrit Metro "112 Amsterdam" jeb NCS S 1070-Y20R	9	Cokla gludaiz apmetuma krāsolojums, tai skaitā lieveņi, kāpnes	NCS S 2500-N
4		Logu un vītrnu rāmji un vētrnes	DEKOR MAHAGONI tonu lamināti no REHAU			
5		koka konstrukciju, margu, jumta kāpņu un lieus ūdens notek sistēmas krāsolojums,	RAL 8016			

1. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas atzīme. Kas atbilst +116.01 BAS.
4. Durvju, logu, fasāžu vītrnu sistēmu marķējumu atšifrējumus skatīt AR sadaļā, lapās AR- 4.
5. Pirms logu, durvju, fasāžu vītrnu sistēmu izgatavošanas visu izmērus pārņemt uz vietas.
6. Aliu augstumus skatīt AR sadaļā (logu un durvju specifikācijās).
7. Mārgas, jumta kāpnes, notekas un notekrenes skatīt AR daļas materiālu specifikācijā.
8. Ugunstrosāo durvju un logu konstrukcijai jābūt sertificētai Latvijas Republikā.
9. Apdares materiāliem skatīt apdares kvalitātes prasības šī sējuma pielikumā.
10. Krāsu tonus precīzēt ar pasūtītāju būvniecības laikā.
11. Fasāžu toni izdrukā var atšķirties no krāsu skalā esošajiem. Vadīties pēc dotajiem krāsu toņiem.
12. Fasāžu apdare plāksnes izmēri piemēroti pēc "Cembrit" kataloga. Pirms piekārtās fasādes montāžas būvniekam jāizstrādā detaļasējumi piekārtās fasādes montāžai. Fasāžu plāksnes ir piesaistītas logu un durvju aļiem, vai daļas simetriski slāp tam. Nepiesaiatītajām loksēm ir doti atsevišķi izmēri, bet var atšķirties no rādītajū izmēriem tehnoloģijas dēļ.

Pasūtītājs:				Objekts:			
Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils				Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija pat zemas enerģijas patēriņa ēku			
Adrese:				Šaurā iela 20, Daugavpils			
Lapas nosaukums:				Lapas nosaukums:			
AR daļ.vad.				Gints Zvejnieks			
Izstrādāja				Mārcis Bērziņš			
				19.06.14			
				19.06.14			
				Fasāde asīs 3-1; Fasāde asīs 4-6			
				Lāpna Nr. DPD 2014/18			
				Arhīva Nr.			
				Mātrogs: 1:100			
				Stādīja			
				Lapas			
				Ras Nr			
				AR-3.3			



Projekta nosaukums: Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija pat zemas enerģijas patēriņa ēku

Projekta Nr. DPD 2014/18

Arhīva Nr.

Mātrogs: 1:100

Stādīja

Lapas

Ras Nr

AR-3.3