Ziemeļu korpusa 2. stāva plāns

M 1:100



Otrais stāvs		
TELPAS Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
2-22	spēļu istaba	63.80
2-23	spēļu istaba	66.36
2-24	spēļu istaba	64.92
2-25	spēļu istaba	50.70
2-26	guļamistaba	29.37
2-27	koridors	2.09
2-28	koridors	3.24
2-29	WC	10.76
2-30	ģērbtuve	17.68
2-31	palīgtelpa	5.52
2-32	kāpņu telpa	15.18
2-33	ģērbtuve	15.30
2-34	WC	7.78
2-35	mazgātava	5.31
2-36	mazgātava	5.38
2-37	WC	7.89
2-38	ģērbtuve	15.30
2-39	kāpņu telpa	14.96
2-40	ģērbtuve	15.36
2-41	glabātava	5.64
2-42	glabātava	6.83
	Kopā:	858.89

Korpusa novietojuma shēma M 1:2000



PIEZĪMES:

1. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstumu atzīmes metros.
3. Par ēkas ±0.000 atzīmi tiek pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas atbilst +116.01 BAS.
4. Margas, jumta kapnes, notekas un notekrenes skatīt AR daļas materiālu specifikācijā.
5. Lapā uzrādītos mezglus skatīt ARD-1.10; ARD-1.12 lapās.
6. Grīdu, pārsegumu, jumtu konstruktīvos mezglus skatīt AR sadaļā, lapās AR -5.3 un AR-5.2
7. Sanmezglos un telpās, kurās izvietoti trapi veidot kritumu ar minimālo slīpumu uz tiem.
8. Sienu konstruktīvos mezglus skatīt AR sadaļā, lapās AR- 5.1
9. Durvju marķējumu atšifrējumus skatīt AR sadaļā, lapā AR- 4.1.
10. Logu un vitrīnu marķējumu atšifrējumus skatīt AR sadaļā, lapā AR- 4.2, AR-4.3; AR-4.4
11. Pirms logu, durvju, fasāžu vitrīnu sistēmu izgatavošanas allu izmērus pārmērīt uz vietas.
12. Ailu augstumus skatīt AR sadaļā (logu un durvju specifikācijās).
13. Uzrādītie durvju un logu gabarītu izmēri ir aiļas izmēri.
13. Starpstāvu pārseguma līmenī inženierkomunikāciju šahtas ap ventilācijas stāvvadiem paredzēts aizpildīt ar ugunsdrošu pildījumu (akmensvati).
14. Ventilācijas apšuvuma kārbu izmērus precizēt uz vietas pēc ventilācijas sistēmu montāžas pabeigšanas. Uzrādītās ģipškartona kārbas pie griestiem paredzētas ventilācijas tīklu nosegšanai, bet tās var tikt izmantotas arī citu tīklu nosegšanai.
15. Precīzas ventilācijas izvadu vietas skatīt AVK daļā.
16. Ugunsdrošo durvju konstrukcijai jābūt sertificētai Latvijas Republikā.
17. Demontāžas apjomus skatīt būvdarbu apjomos.
18. Nestandarta apzīmējumus skatīt GP-1 lapā.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī			
AR sad.vad.	Gints Zvejnieks		19.06.14
Izstrādāja	Mārcis Bērziņš		19.06.14

Objekts: Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku

Adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils

Lapas nosaukums: Ziemeļu korpusa 2. stāva plāns

©All rights reserved. Šī dokumenta saturs ir autortiesību objekts. Aizliegts kopēt, izplatīt vai izmantot bez rakstiskas autora atļaujas.

BM projekts "Papardes"-3 Spuņciems, Salas pag., Babītes novads

BELSS Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366

Līguma Nr. DPD 2014/18

Arhīva Nr.

Mērogs: 1:100

Stadija	Lapas	Ras Nr
TP		AR-1.4

A3.2