


Dienvidu korpusa 1. stāva pārsedžu plāns
M 1:100

Korpusa novietojuma
skema M 1:2000



Apzīmējumi:

- Metāla pārsedze
- Metāla pārsedze 1. stāva ielā
- Metāla pārsedze 2. stāva ielā
- Metāla pārsedze 3. stāva ielā
- — Ventilācijas skāfī
- Vientuļijs (izveidots gipskartona konstrukciju izdz norādītajam augstumam)
- Montāžas atlas - AP (atļu iztekojumu un augstumu precīzēt pirms montāžas) Atlas izveides risinājumu skāfī BK-2.6 lapā.
- — Atvērumi 1. stāva pārsegumā

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metras. Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmena augstuma atzīme;
2. Vīspārīgos norādījumos skāfī lapā BK-1.1;
3. Pārsedžu šķēlumus skāfī rasējumu lapas BK-2.5 un BK-2.6;
4. Uzraudītos materiālus atlauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem, to saskarot ar autorūzraugu un pastūtību;
5. Izmantojamos materiālus iestādāt un izbūvēt saskaņā ar rāzotāju izdaiļiem norādījumiem;
6. Atvērumi stieņās, kas mazākā par 300 mm, nav uzraudīti. To attrašanas vietas precīzēt nākēnītiktu sadalīt;
7. Plānos norādītis atļu platumus un minimālais pārsedžu bilstums uz stieņām;
8. Atļu pārsedzes paliess apņems skāfīm atļu pārsedžu specifīkracijs;
9. Kāpņu risinājumus skāfī rasējumu lapās BK-2.8;
10. Nojumes risinājumus skāfī rasējumu lapās BK-4.1 Izdz BK-4.3.

Pārsedžu specifikācija:

Marka, pozīcija	Nosaukums	Skaits, gab.	Piezīmes
MP-1	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm	1	BK-2.5
MP-2	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=1400mm	1	BK-2.5
MP-3	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=1400mm	1	BK-2.5
MP-4	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=3240mm	1	BK-2.5
MP-5	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=1700mm	1	BK-2.5
MP-6	Metāla pārsedze 2 UPN160, S235J2; L=4030mm	1	BK-2.5
MP-7	Metāla pārsedze 2 L150x50x5, S235J2; L=1500mm	1	BK-2.6
MP-8	Metāla pārsedze 2 UPN120, S235J2; L=1900mm	1	BK-2.5
AP-1	Metāla pārsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=1050mm	1	BK-2.6
AP-2	Metāla pārsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=900mm	2	BK-2.6
AP-3	Metāla pārsedze 2 L75x75x5, S235J2; L=900mm	2	BK-2.6

Pārslodžišs:
Daugavpils pilīšes domē, reģ. Nr. 90000077325,
K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Adresē:

Šaurā iela 20, Daugavpils

Lapas nosaukums:

Dienvidu korpusa 1.
stāva pārsedžu plāns

Lapās

Ras Nr

BK-2.1

A2

TP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

C

D

E

F

G

H