


ĢENERĀLPLĀNS AR INŽENIERTĪKLIEM.
SATIKSMES ORGANIZĒŠANA.
M1:500



PROJEKTĒJAMO CEĻA ZĪMJU SARAKSTS

N.p.k.	Nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Daudzums
1.	Ceļa zīmju cinkota metāla balstu uzstādīšana	⊥	gab.	2
2.	Ceļa zīmes (I izmēru grupa):			
2.1.	Priekšrocības zīmes			
	206	▼	gab.	1
2.2.	Norādījuma zīmes			
	528B	⚡	gab.	1
	529B	⚡/X	gab.	1
	kopā:			3

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI:


—	Ūdensvads
—	Gāzesvads
—	Saimnieciskā kanalizācija
—	Lietus ūdens kanalizācija
—	Zemsprieguma elektrokabelis
—	Apgaismojuma kabelis
—	Sakaru kanalizācija

APZĪMĒJUMI:

—	Karstā asfalta dilumkārtā AC11surf	5cm
—	Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (0/45) izlīdzinošā kārtā	
—	Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) nomale	
—	Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām	
—	Augu zeme apsēta ar zālāja sēklām	
—	Projektētās ovāļteknes	
—	Asfalta frēzēšana savienojumu vietās	
—	Ielas ass	
—	Projektētā brauktuves seguma mala	
—	Projektētā nomaļes mala	
—	Zemes gabala robeža	
—	Dalītā aizsargcaurule	
○	Aku vāku regulēšana	
○	Aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem	

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
vadītāja p.i.
2015. gada 10. jūnija
Sabīne Šņepste

RASĒJUMU LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEZĪMES:

- Projekts izstrādāts uz uzmērīta topogrāfiskā plāna bāzes. Uzmērījumus izpildīja SIA "Latvijasmernieks.lv" 2015.g.11.martā, LKS 92 koordinātu sistēmā.
- Visi plāna izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
- Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un noteikumus.
- Darbi jāveic saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2014".
- Ceļa klātnes tipus skatīt rasējumos CD-3-1 "Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas."
- Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar LVS 77:2014.
- Horizontālajam attālumam no brauktuves malas līdz tuvākajai zīmes vairoga malai jābūt **0.50-2.00m**.
- Ceļa zīmes izmēra grupa -I.
- Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm, iestiprinātiem betona C12/15 pamatā.
- Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu.

SASKAŅOJUMI AR IEINTERESĒTĀM INSTANCĒM

SASKAŅOTS 2015. gada 10. jūnijā
Izstrādātais būvprojekta risinājums atbilst
VAS "Latvijas Valsts ceļi" 2015. gada 25. maija
izsniegtiem tehniskiem noteikumiem Nr. 66/2015.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Latvijas reģiona
Daugavpils nodalnes vadītājs
GUNARS HMEĻNICKIS

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas
Zemes komisiijas priekšsēdētājs

A. Nikolajevs
2015. gada 10. jūnija

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Vadītāja vietniece
Vadim Sergejeva
2015. gada 10. jūnija

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Inženierkomunikāciju tehniķis
Vasilijs Kuzmins
2015. gada 10. jūnija

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Elektroinženiere
Svetlana Afanasjeva
2015. gada 10. jūnija

SASKAŅOTS AR NOTEIKUMIEM:

- SIA "Daugavpils ūdens"
- Saglabāt ūdensvada un kanalizācijas tīklus.
 - Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakstisko SIA "Daugavpils ūdens" rakšanas darbu saskaņojumu.
 - Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni tālr. 65422552

SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku uz veicamo darbu vietu.
Ar pabeigumiem:
- pēc darbu pabeigšanas
- izveidot "Daugavpils ūdens"
atbilstoši
18.06.2015. S. J. Kaprāns

SASKAŅOTS
SIA "DAUTKOM TV"
Pirms zemes rakšanas darbu sākšanas
izsaukt SIA "DAUTKOM TV" pārstāvi:
Jelgavas iela 1b, Daugavpils
Tālr.: 65407650, 27879041, 297870038
Telekomunikāciju inženieris
18.06.2015. g. R. H. H. H.
Pieņemšanas laiks darba dienās: 8.00-9.00, 13.00-14.00

- Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāierodas AS "Sadales tīkls" Austrumu Eksploataācijas daļas Daugavpils nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas A. Pumpura ielā 5, Daugavpils. Pieņemšanas laiks: darba dienās 8:00-9:00, 13:00-14:00
- Rakšanas darbi bez rakstiskas AS "Sadales tīkls" atļaujas ir aizliegti.

AS "Sadales tīkls"
Austrumu Eksploataācijas daļas
Daugavpils nodaļas meistars (E)
V. Masāns
2015. gada 10. 06.


SASKAŅOTS ar SIA Lattelecom
Nr. 34.8-10/542/0420
2015. gada 10. 06.

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI

- Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslās
- Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni Nr. 26165658 SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu.

Rakšanas grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI

SIA Lattelecom
Konstantīns Simonovs
SIA Lattelecom
Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļa
Austrumu reģionālā nodaļa
Liniu uzraudzības inspektors

Projektētājs:  SIA "CKD D" LV 4150314662 Juridiskā adrese: Amatu ielā 18a Daugavpils, LV 5408 tālr. 65423568, faks 65427400				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”		Pasūtījums: Nr.2-9/95	
				Būvobjekts: „Strautu un Senlejas ielu seguma atjaunošana Daugavpilī”			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Ģenerālplāns ar inženiertīkliem. Satiksmes organizēšana. (Ass-1, Pk0+00-Pk2+00)		Stadija	Marka un numurs
Būvprojekta vadītājs	A. Soloveiko		06.2015				
						SP	CD-2-1
Projektētājs	A. Soloveiko		06.2015			Mērogs: M1:500	
						Arhīva Nr.	2015/1