



JUMTA STIKLOJUMS JS-1




JUMTA STIKLOJUMS JS-3




SPECIFIKĀCIJA

JUMTA STIKLOJUMS JS-2



VIRSGAISMAS LOGI VL-1



Marka	Bloka izmēri (b x h)	Skaitis	Piezīmes
JS-1	12200 X 3700	1	STIKLA PAKETES ALUMĪNIJA PROFILOS
JL-2	4700 X 2400	1	STIKLA PAKETES ALUMĪNIJA PROFILOS
JL-3	1500 X 4000	1	STIKLA PAKETES ALUMĪNIJA PROFILOS
VL-1	1400 X 4000	3	JUMTA LOGS - ŠŪNU POLIKARBONĀTS ALUMĪNIJA PROFILOS


* MĒRUS UN DALĪJUMU PRECIZĒT UZ VIETAS.

* JUMTA STIKLOJUMĀ SAGLABĀT ESOŠO DALĪJUMU.

*STIKLA PAKETĒS IZMANTOT TRIECIENDROŠU - RŪDĪTU STIKLU
VAI LAMINĒTU STIKLU AR SILTUMA CAURLAIDĪBU - $U < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

* KRĀSU TONĀ ANALOĢI ESOŠAJIEM.

* VIRSGAISIMAS LOGUS VL-1 IZGATAVOT NO ŠŪNU POLIKARBONĀTARĀ PC-25mm + Lumira AR $U = 0,91 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}$, ALUMĪNIJA PROFILS, AR AUTOMĀTISKI VERAMU DAĻU

<div><div><div><div>SIA</div><div>Agroprojekts</div><div>RB</div></div></div><div><div>IAKOTNES IELĀ 14-26, KĒKAVA, KĒKAVAS Pils., LV-4123</div></div></div>				<div>DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE</div> <div>Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5401</div>		
VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS APBIEGUMAUMA KĀRTES TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRADĒ DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMĀTSKOLAS EK1, ĢIMNAZIJAS IELĀ 32, DAUGAVPILĒ						
JUMTA STIKLOTO POSMU SHĒMAS, SPECIFIKĀCIJA		Stādītāja	Lapa	Lapas		
Būvpr. vad.	I. Rudzītis	TP	AR - 11			
Arhitekts	I. Brance					
		Reģ. Nr.				