


Kabeļa izvads nosūces ventilatoram N1
1f/230V/50Hz/0,001kW/0,05A
(ventilatoru pievienot pie esošās WC
apgaismojuma grupas, ventilators
ieslēdzas/izslēdzas reizē ar apgaismojumu)



TELPU EKSPLIKĀCIJA


Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
1.	Gaitenis	23,80
2.	Krātuve	51,40
3.	WC priekštelpa	4,80
4.	WC	2,80
KOPĀ:		82,80

Gaismekļu specifikācija

Apzīmējums	Ražotājs	Gaismekļa tips
1.1	OMS	AD-LAMBDA II LINE F/T/L DIR PAR-V2 TWIN, v/a, stiprināmi līnijā, ar lum. sp. T5 2x35W (Ra=82, 3000K), IP20
2.1	OMS	AD-PRO SURFACED FACET, v/a, ar kompaktām lum. sp. TC-TEL 2x18W (Ra=82, 3000K), IP20
2.1A	OMS	AD-PRO SURFACED FACET, v/a, ar kompaktām lum. sp. TC-TEL 2x18W (Ra=82, 3000K), IP20, iebūvēta akumulatora baterija 1h, IP20
3.1	AWEX	HELIOS HE/1/SA uz sienas, deg visu laiku (ar uzlīmi "izejas norāde"), ar lum. sp. T5 1x8W, IP42, ar iebūvētu akumulatora bateriju 1h
3.2	AWEX	TWINS TW/1/SA pie griestiem, deg visu laiku (ar uzlīmi "izejas norāde pa kreisi"), ar LED 1x1,2W, IP41, ar iebūvētu akumulatora bateriju 1h

PIEZĪME:

Visiem slēdžiem, ja nav citas piezīmes, uzstādīšanas augstums no grīdas ir 0,9m. Visu kabeļu instalāciju telpās veikt - slēpti, sienās un griestu plaknē. Kabeļu trases plānā uzādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Rīgas iela 22a, Daugavpilī, LV-5401				Būvprojekts: "Būvprojekta 352-2012 aktualizācija autoruzraudzības ietvaros"	Pasūtījuma Nr. 420-2016		
Pr. vad.					Marka	Numurs	Lapu skaits
Daļas vad.	A. Ulpke				EL	4	5
Izstrādāja	A. Ulpke			1. stāva telpu plāns ar apgaismojuma elektriskajiem tīkliem.		SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R	
Mērogs	1:100						
Arh.reģ.nr.							

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Gaismeklis, virsapmetuma, griestu
- Gaismeklis, virsapmetuma, griestu
- Evakuācijas norādes gaismeklis
- Slēdzis 230V, IP20, z/a
- Dubultslēdzis 230V, IP20, z/a
- Elektriskā sadalne