MEZGLA NR.68 VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS PLĀNS



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

EST APZĪMĒJUMI	
	Videonovērošanas skapis 800x400x300mm, krāsa RAL7035, uzst. uz pamatnes
	PTZ videokamera
	Stacionāra videokamera
	Kabeļu kanalizācijas aka
	Kabeļu kanalizācija - 2 caurules PE-Ø75 (1250N vai 450N)
	Ārējas elektroapgādes elektrokabelis 0,23 kV caurulē PE-Ø75 (450N)
	Būvbedre caurduršanai
	Zemējuma kontūrs

APZĪMĒJUMI	
	Sarkanā līnija
	Zemesgabalu robežas
05000071102	Grunsgabala kadastra nr.
	Ceļi
	Nogāzes
	Sakaru kabelis
	Sakaru kanalizācija
	Elektroapgādes kabelis 10 kV
	Elektroapgādes kabelis 0,4-0,23 kV
	Apgaismojuma kabeļu līnija
	Ūdensvads
	Kanalizācija
	Lietusūdeņu kanalizācija
	Siltumtrāse
	Žogs
	Koki
	Krumi
	Ceļa zīme

PIEZĪMES.

1. UZMANĪBU!
Pirms kabeļu, kabeļa kanalizācijas guldīšanas zemē šurfēt projektējamo trasi, lai precizētu esošo komunikāciju atrašanās vietu. Ja nepieciešams, paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.
2. Pirms zemes darbu veikšanas jāsaņem atļauja no dienestiem, kuri pārzin apakšzemes komunikācijas.
3. Projektējamos kabeļus, kabeļu kanalizāciju guldīt ne mazāk kā 0,7 m dziļumā no plānotās zemes atzīmes, gar braucamā ceļa malu - ne mazāk kā 1,0 m dziļumā no plānotās zemes atzīmes.
4. Kabeļu caurules guldīt ar 0,2% novirzi.
5. Materiālu atbilstība attiecīgo standartu un normu prasībām ir uzrādīta tehniskajās specifikācijās.

SIA „AntiCom"
Zīmeļu iela 6k-50, Daugavpils, LV-5416, LATVIJA
E-pasts: anticom@inbox.lv
LR Uzņēmumu reģistra Nr. 40103203867
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 10057-R

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvprojektēšanas vad.	A. Rabāle		2017.09.
Izstrādāja	A. Rabāle		2017.09.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde", Reģ.Nr. 90009547662, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Pasūtījuma Nr.: 2017-08

Objekts: Videonovērošanas sistēmas paplašināšana Daugavpils pilsētā. 18.Novembra un Jelgavas ielu krustojums

Pasūtījums: MEZGLA NR.68 VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS PLĀNS

MĒROGS	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	LAPA	LAPAS
1:250	EST	BP	4	