



MEZGLA NR.69 VIDEONOVĚROŠANAS SISTĒMAS PLĀNS



APZĪMĒJUMI	
sat.līn.	Sarkanā līnija
	Zemesgabali robežas
05000071102	Grunsgabala kodsētra nr.
A	
Cej	
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶	Nedzīze
— • —	Sekaru kabele
/⊕ 100	Sakaru kanalizācija
— . . .	Elektroapgādes kabelis 10 kV
— — —	Elektroapgādes kabelis 0,4-0,23 kV
— — ♀ —	Agaismojuma kabeļu līnija
0	Ūdensvads
— K ⊕	Kanalizācija
— LK ⊖	Lielusūdeņu kanalizācija
— — SI —	Siltumtīrāse
Žogs	
50 20	Koki
+	Kumi
.	Cela zīme

PIEZ

UZMANIJA ZIMES.

1. Pirms kabeļu, kabeja kanalizācijas guļīšanas zemē šurēt projektiķu trasu, lai precīzētu sekojo komunikāciju strādāšanu.

2. Pirms zemes darbu veikšanas jāsāpēm stīpaļa no dienestiem, kuri pārziņ spēkāzēmes komunikācijas.

3. Projektiķu zemes darbu, kabeja kanalizāciju guļīt ne mazāk kā 1,0 m dzīļumā no plānotās zemes stīmes, gan braucamā ceļa matu - ne mazāk kā 1,0 m dzīļumā no plānotās zemes stīmes.

3. Iegūdot kabeļa kanalizāciju tūrāk nekā 2 m no koka tas iegūdot kabeļus cauriņš zem koku saiknēm ar horizontālais urbāneras vai citu paņēmienu, bez rāriņas darbu veikšanas, tūrāk par 2 m no koku stūrnīiem.

4. Kabeļu cauriņš guļīt ar 0,2% novirži.

5. Materiālu atbilstība attiecīgo standartu un normu prasībām ir uzstādīta tehniskajās specifikācijās.