




Apstiprinu:

V. Jēgudins  
Valsts akciju sabiedrība  
"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"  
Tehniskās vadības direktors

23.12.2015



Saskaņots:



14.12.2015

S. Venediktovs  
Valsts akciju sabiedrība  
"LATVIJAS DZELZCEĻŠ"  
Tehniskās vadības direktora vietnieks  
ceļu sarniācības jautājumos  
14.12.2015

14.12.2015

Poz.	Apzīm.	Nosaukums	Daudz.
1	L492.01	Iekšēja pārbrauktuves plātne 1500x1300x166mm (DzP-10)	n
2	L492.02	Ārēja pārbrauktuves plātne 1500x440x166mm (DzP-11)	2n
4	L459.04	Iekšējais gumijas profils 1 (R65sliede)	2*
		vai Iekšējais gumijas profils 3 (60E1sliede)	2*
5	L459.05	Ārējais gumijas profils 2 (R65sliede)	2**
		vai Ārējais gumijas profils 4 (60E1sliede)	2**
6	L492.06	Gumijas paplāksne 8x1200mm(L+200mm) (60E1sliede) (R65sliede)	1*** 2***
7	L492.07	Gumijas paplāksne 8x360mm(L+200mm) (60E1sliede) (R65sliede)	2*** 4***
9	L459.09	Iekšējais atsitējs	2
10		Dzelzbetona pārsedze 5-PB-18-27	3n/2
11		Dzelzceļa kokskrūve ar paplāksni	8n
12		Paplāksne 36.04.019 GOST11371	8n
14	bez rasējuma	Plāksne 3x40x120mm tērauds St37-2 DIN17100	4

n ir L492.01 plātņu daudzums. Tas noteikts atkarība no autoceļa platumā Plātņu poz.1 sametināt vienu pie otras.

Plātņu poz.2 sametināt vienu pie otras.

Atsitēju poz.9 piemērināt pie plātnēm poz.1;

DzP plātnes montāžas un nostiprināšanas caurumus aizdarīt ar šķembām un asfaltu(sk. att.II).

\* L459.04-Gumijas profila garums vienāds ar pārbrauktuves platumu plus 400mm (L+400mm) un to var salikt ar dažādu garumu gabaliem, ja gabala garums nemazāk par 2m.

\*\*L459.05- Gumijas profila garums vienāds ar pārbrauktuves platumu(L) un to var salikt ar dažādu garumu gabaliem, ja gabala garums nemazāk par 2m.

\*\*\*Izņēmuma kārtā gumijas paplāksnes (poz. 6,7) var salikt ar dažādu garumu gabaliem, ja gabala garums nemazāk par 2m, bet salikšanas vietām jāatrodas starp gulšņiem

Gulšņus novietot tieši pēc ceļa ass ar pielaidi  $\pm 5$ mm.

Pēc pārbrauktuves uzlikšanas (remonta) autoceļa asfaltēšanu no pārbrauktuves puses jāveic ne vēlāk kā 5 dienu laikā.

Gadījumā, ja pie pārbrauktuves pieiet grants autoceļš jāveic

1.5... 2m garumā asfaltēšanu, lai nostiprinātu ārējās

pārbrauktuves plātnes no autoceļa puses

Abās pusēs pārbrauktuvei gan autoceļa, gan gājēju pārejas segumam pieejas zonā un starp sliežu ceļiem, pirms asfalta ieklāšanas ir jābūt nostiprinātiem ar betona apmali BP-10-2-08 (vai citas).

				L492.00.00m2		
gr.	Lapa	Dokum. N	Pāraks.	Dat.	Lit.	Masa
Izstrādāja	Loginovs					Merogs
Pārb.	Gromiko					1:50
				Dzelzceļa pārbrauktuve ar betona plātnēm(DzP-10, DzP-11), ar gumijas pretslīdēm, dzelzbetona tilta gulšņiem PS-07M Nr.12 ar 2000 epīru. Tipveida konstrukcija		
Apst.				Lapa 1 Lapu sk. 4		
				LDZ CDIG		