

Ēku blokēšanās shēma



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Telpas nosaukums	Platība m2
	Telpu grupa	
101	*Vēršeris*	*6,8*
102	*Halle*	*30,2*
103	*Gaitenis*	*13,7*
104	*Kāpņu telpa*	*12,6*
105	*Tualete*	*13,2*
106	*Tualete*	*15,4*
107	*Tualete*	*8,2*
108	*Palīgtelpa*	*2,2*
109	*Dežuranta telpa*	*8,0*
110	*Gaitenis*	*98,5*
111	*Garderobe*	*52,1*
112	*Palīgtelpa*	*2,5*
113	*Virtuve*	*22,2*
114	*Ēdamzāle*	*133,1*
115	*Kāpņu telpa*	*23,7*
116	*Gaitenis*	*25,9*
117	*Kabinets*	*42,0*
118	*Skatuve*	*135,8*
119	*Aktu zāle*	*388,0*
120	*Palīgtelpa*	*9,0*
121	*Palīgtelpa*	*9,0*
122	*Siltummezgls*	*7,2*
123	*Sieviešu Ģērbtuve*	*9,0*
124	*Vīriešu Ģērbtuve*	*9,0*
125	*Palīgtelpa*	*14,3*
	Kopā telpas:	***1093,8***

PIEZĪMES:

1. Izmēri dotā mm, augstuma atzīmes m.
2. Par ±0.000 atzīmi pieņemts 1.stāva grīdas līmenis.
3. pielietoto materiālu specifikāciju skatīt apdares darbu tabulās.
4. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietojiem materiāliem. Var pielietot materiālus ar līdzvērtīgām īpašībām. Materiāla nomaiņas gadījumā, izmaiņas skaņot ar būvprojekta autoru.
5. Grīdu tipu (G-), skatīt lapā AR-26

APZĪMĒJUMI

Tips	Apz.	Nosaukums	Platība
G-1		Elsošais palielkolais grīdas segums (slīpēšana un puilēšana)	342,7 m2
G-2		Industriālais parkets DESIGN PARQUET (Francija)	363,3 m2
G-3 G-3*		grīdas flīzes TopCer, Krāsu kods: 15 150x150mm, pretslīde R10	32,9 m2
G-4 G-4*		grīdas flīzes TopCer, krāsu kods: 27 150x150mm, pretslīde R10	15,4 m2
G-5 G-5*		grīdas flīzes TopCer, krāsu kods: 28 150x150mm, pretslīde R10	13,2 m2
G-6		Tarkett Omnisports Compact Uni Black: 39170102 2,0mm ugunsreakcija Bfl-s1	196,6 m2
G-7 G-7*		Tarkett Rekord 43 krāsa 200124009 2,5mm ugunsreakcija Bfl-s1, pretslīde R10	111,4 m2
G-8 G-8*		Tarkett Rekord 43 krāsa 200124016 2,5mm ugunsreakcija Bfl-s1, pretslīde R10	
G-9 G-9*		Tarkett Safetred Universal Mercury: 3620180 2,0mm ugunsreakcija Bfl-s1, pretslīde R10	75,8 m2
G-10*		Betons	7,5 m2

Līnija V Emsmīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@lpv.lv			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.v.	G. MUŽZEMNIEKS		
Izstr.	L. KALNIŅŠ		
Izstr.	P.L. BEER		

PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils		ARHĪVA NR.: LV-67-1	DATUMS:
OBJEKTS: **J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Marijas ielā 1D, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana**		PASŪTĪJUMS: LV-67	AR
LAPAS NOSAUKUMS: 1 stāva grīdu plāns		STADIJA: BP	LAPA: AR-17
		MĒROGS: 1:100	LAPAS: