

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Būves nosaukums „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ” . DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA STUDIJU-REZIDENČU REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums „RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ” . DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA STUDIJU-REZIDENČU REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese MIHAILA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ
Pasūtījuma Nr. ARH-03-09

Sastādīta 2010. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas, Ls _____

Tāme sastādīta 2010.gada jūnijā

N.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
	VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI				
	SIENAS				
1	- m/konstrukcijas	t	0,37		
2	- cementa java J-7.5	m3	3,3		
3	- apmetuma java	m3	0,11		
4	- siets	m2	2,53		
5	- ķieģeļi	gab	7500		
6	- mūrēšanas java J-7.5	m3	3,6		
7	- stiegrojums	kg	124,78		
8	- ģipšsk./loksne GKB	m2	874,96		
9	- skrūves	gab	1243		
10	- špaktele 'Uniflot' vai analogs	kg	392,95		
11	- šuvju lente	m	736,79		
12	- m/karkass	m2	471,78		
13	- amortizējošā lente	m	549,47		
14	- minerālvate b=100mm	m2	132,56		
15	- ģipšsk./loksne GKBI	m2	1524,3		
16	- dībelis	gab	340		
17	- ģipšsk./loksne GKF	m2	136,89		
18	- minerālvate b=2x75mm	m2	51,97		
19	- ģipšsk./loksne GKFI	m2	80,91		
20	- m/profils CW 100	m	214,74		
21	- minerālvate b=2x75mm	m2	321,24		
22	- plast.leņķis	m	99,9		
	JUMTS				
23	mūrlata 180x160	m3	2.41		
24	līmkoka sijas	m3	5.1		
25	- naglas	kg	952,06		
26	- metāla stiprinājumi, enkuri	kg	40,92		

27	- ruberoīds	m2	299,65	
28	- līmkoka spāres	m3	18,28	
29	- koka paliktnis 50x80	m3	0,24	
30	- brusa	m3	0.59	
31	- latojums	m3	34	
32	- metāla konstrukcijas	t	1,06	
33	- elektrodi	kg	6,12	
	AILAS			
34	Limēta koka futerlogs logi L-1, 1000...1500 x 2300	gab	5	
35	Limēta koka futerlogs logi L-1* , 1000...1500x 2300	gab	5	
36	Limēta koka futerlogs logiL-2, 590...740 x 2300	gab	5	
37	Limēta koka futerlogs logi L-3, 565...590 x 2225...224	gab	2	
38	Limēta koka futerlogs logi L-6, 4230 x 1900	gab	2	
39	Limēta koka futerlogs logi L-6-1, 4230 x 1900	gab	5	
40	Limēta koka futerlogs logi L-10 , 1450 x 2000	gab	2	
41	- makroflex	bal	38	
42	durvju bloks D-5 (koks, stikls), 3000x 2650	gab	1	
43	durvju bloks D-6 (koks, stikls), 1750 x 3060	gab	1	
44	durvju bloks D-12 (stikla pakete, AL) 3250 x 4080	gab	1	
45	durvju bloks D-14 (stikla pakete,AL)2.tipa ugunsdrošās durvis EI30	gab	2	
46	durvju bloks D-16 (koks) 700x 2100	gab	12	
47	durvju bloks D-17 (koks+v/restes) 800 x 2100	gab	5	
48	durvju bloks D-18 (koks+v/restes) 900 x 2100	gab	2	
49	- durvju bloks D-19 (koks+v/restes) 1000x 2100	gab	1	
50	- durvju bloks D-21 (metala uguns. EI 30) 1000x 2100	gab	3	
51	durvju bloks D-28 (rūd.stikls) 3150 x 3180	gab	1	
52	durvju bloks D-29 (stikls, AL) 3200 x 3350	gab	1	
53	durvju bloks D-30 (stikls, AL) 2165 x 3600	gab	1	
54	durvju bloks D-31 (rūd.stikls) 2360 x 3440	gab	1	
55	durvju bloks D-34 (stikla pakete,AL+koks) 1520 x 30	gab	6	
56	durvju bloks D-35(stikla pakete,AL+koks) 1520 x 308	gab	5	
57	- profils	kpl	1	
58	- automātika	kpl	1	
59	- makroflex	gab	81	
60	- apmale	m	876,37	
61	AL starpsiena ST-06 2165 x 3380	gab	1	
62	laminēta "Matelux Grey" vai analoga starpsiena, bezrāmju sistēma ST-07 2360 x 3450	gab	1	
63	rūdīta lamineta starpsiena ST-08 700x 2040	gab	5	
64	- divviru gropētu dēļu vārti V-1 3000x2650h	gab	1	
65	- divviru gropētu dēļu vārti V-2 3000x3000h	gab	1	
	GRĪDAS			
66	- šķembas	m3	17,68	
67	- betons B-10	m3	32,25	

68	- betons B-7.5	m3	16,49	
69	- betons B-12.5	m3	2,43	
70	- betons B-30	m3	2,97	
71	- cementa java R=25MPa (250kg/cm2)	m3	0,35	
72	- cementa java R=20MPa (200kg/cm2)	m3	2,03	
73	- cementa java R=15MPa (150kg/cm2)	m3	19,52	
74	- cementa java R=10MPa (100kg/cm2)	m3	4,86	
75	- 'Vetonit' 3300 vai analogs b=5mm	kg	738,64	
76	- Sika Top 109 Elasto Cem b=5mm vai analogs	kg	1841,28	
77	Aquafin 2K			
78	- stiegrojuma sietsØ3mm 200/Ø3mm-200	m2	337,65	
79	- 'Beto-Kontakt' vai analogs	l	71,08	
80	- plātne "Paroc" GRS 20 b=50mm	m2	171,19	
81	- "Paroc KKL" b=20mm,P=240kg/m2 vai analogs	m2	67,41	
82	- 'Vetonit' 3300 vai analogs b=5mm	kg	634,64	
83	- polietilēna plēve	m2	195,88	
84	Kompensācijas lentas vai putu-plasta strēmeles	m	20	
85	- "Icopal" vai analogs	m2	133,28	
86	- māla ķieģeļi	gab	3219	
87	- brusa 150x150mm solis 600mm	m3	21,25	
88	- ruberoīds	m2	121,04	
89	- OSB plātne b=22mm	m2	513,47	
90	- skrūves	gab	8276	
91	- špaktele	kg	165,51	
92	- skaņu izolācija starpliķa (austs caurdurošs			
93	audums (tūba), δ=6mm, P=780g/m2; Iw=27dB	m2	140,99	
94	- finieris b=18mm	m2	54,78	
95	- plēve "Jutadach" TB 120-125g/m2 vai analogs	m2	669,6	
96	- plātne "Paroc" WAS 35 vai analogs b=30mm	m2	574,74	
97	- plātne "Paroc" UNS 37 vai analogs b=250mm	m2	574,74	
98	- plātne "Paroc" WAS 25t vai analogs b=30mm	m2	574,74	
99	- plātne "Paroc" WAB 10t vai analogs b=13mm	m2	574,74	
100	- dībelis	gab	3348	
101	- plātne "Paroc" VL vai analogs b=4x50mm	m2	222,48	
102	- stiegrojums	m2	790,96	
103	- zāģmateriāli	m3	1,27	
104	- ū/izturīgs finieris	m2	76,32	
105	- naglas, bultskrūves	kg	57,24	
106	- plātne "Paroc" IL 37 vai analogs b=50mm	m2	185,1	
107	- keramikas ķieģeļi	1000gb.	1,22	
108	- mūrēšanas java J-7.5	m3	0,93	
109	Paceltas grīdas	m2	464,46	
	APDARES DARBI			
110	- java "RENOGAL" vai analogs	kg	73,55	
111	- java "ESKO-FLUAT" vai analogs	kg	73,55	
112	- java "MGIII+ASOPLAST-MZ" vai analogs	kg	44,13	

113	- apmetums "THERMOPAL-GP11" vai analogs	kg	7649,2		
114	- apmetums "THERMOPAL - SR44" vai analogs	kg	13239		
115	- špaktele "THERMOPAL- FS33" vai analogs	kg	10297		
116	- silikātkrāsa "ADICOR-SK" vai "Caparol" vai				
117	analogi	l	1176,8	330,09	
118	- "Multipanel" (GLEAN-130P) vai analogs	m2	47,71		
119	- apmetuma java "Knauf" MP-75 vai analogs	kg	2653,86		
120	- špaktele	kg	1509		
121	- smilšpapīrs	m2	18,86		
122	- 'Tiefgrund' vai analogs	l	47,36		
123	- keramikas flīzes	m2	340,99		
124	- līme	kg	1894,38	4,2	
125	- šuvju aizpildītājs	kg	157,87	0,21	
126	- genesis	m	7		
	GRANĪTA DARBI				
127	Pakāpiens 1550x360x30 (termiski apstādāts)	gab	9		
128	Pret-pakāpiens 1550x150x20 (pulēts)	gab	9		
129	Pakāpiens 1000x360x30 (termiski apstādāts)	gab	6		
130	Pret-pakāpiens 1000x150x20 (pulēts)	gab	6		
131	Pakāpiens 1200x360x30 (termiski apstādāts)	gab	9		
132	Pret-pakāpiens 1200x150x20 (pulēts)	gab	9		
134	Pakāpiens 1000x360x30 (termiski apstādāts)	gab	3		
134	Pret-pakāpiens 1000x150x20 (pulēts)	gab	3		
134	Kāpņu laukums 300x300x20 (termiski apstrādāts)	m2	7.5		
	PĀRĒJIE DARBI				
	LIEVENIS LV-3 (BK-26)				
135	- smilts	m3	10,67		
136	- šķembas	m3	3,95		
137	- betons B-7.5 F50	m3	1,05		
138	- betons B-15 F75	m3	2,1		
139	- zāģmateriāli	m3	0,16		
140	- stiegrojums	m2	2		
141	- stiegrojums un "MN"	t	0,11		
142	Režģis kāju slaucīšanai 1200x500	gab	1		
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS Ū1				
1	"Wefatherm" caurules d20-d50	m	135.00		
2	Fasondaļas	gab	40.00		
3	Noslēgarmatūrad20-d40	gab	10.00		
4	Noslēgarmatūra	gab	1.00		
5	Ūdensskaitītājs ar filtru	gab	1.00		

6	Stiprinājumi (apskavas)	gab	142.00		
7	Cauruļvadu siltumizolācija "Akotube" 20x13 - 50x13	m	135.00		
8	Roku mazgātnes jaucējkrāns	gab	15.00		
9	Mazgātnes jaucējkrāns	gab	2.00		
10	Trauku mazgātnes jaucējkrāns	gab	1.00		
11	Dušas jaucējkrāns	gab	10.00		
12	Betona atbalsts	m3	0.20		
13	Futrālis d-273 L-1.5m	gab	1.00		
14	Fasondaļas un palīgmateriāli	kpl	1.00		
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS S3, S4					
1	Spiediena"Wefatherm-Faser" caurules d20 - d50 PN20 (2,5)	m	220.00		
2	Fasondaļas	gab	120.00		
3	Noslēgarmatūra d20-d40	gab	19.00		
4	Noslēgarmatūra- aizbīdnis d-50mm	gab	1.00		
5	Ūdensskaitītājs ar filtram	gab	1.00		
6	Dvieļu žāvētājs	gab	10.00		
7	Stiprinājumi (apskavas)	gab	306.00		
8	Cauruļvadu siltumizolācija "Akotube" 20x13 - 50x13	m	220.00		
9	Fasondaļas un palīgmateriāli	kpl	1.00		
SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1					
1	Kanalizācijas PP SN4 caurules d-50-d110	m	35.00		
2	Fasondaļas	gab	51.00		
3	Stiprinājumi (apskavas)	gab	36.00		
4	Keramikas mazgāšanas galds k-tā	kpl	13.00		

5	Sēdpodis ar slīpu izlaidi	kpl	13.00		
6	Saimniecības izlietne	kpl	2.00		
7	Nerūsoša tērauda mazgājamaigalds k-tā (virtuve)	kpl	1.00		
8	Dušas kabīne (stūra)	kpl	10.00		
9	Dušas kabīne	kpl	1.00		
10	Urīnāls	kpl	2.00		
IEKŠĒJA ELEKTROAPGĀDE					
	Sadalne GSS-4, k-tā:				
1	- ievadslēdzis 3-f. 125A	gab	1.00		
2	- skaitītājs 400/230v 3x(20-100)A	gab	1.00		
3	- automātslēdzis "C" 80A 400v	gab	1.00		
4	- automātslēdzis "C" 16A 400v	gab	1.00		
5	- automātslēdzis "B" 10A 230v	gab	2.00		
6	- automātslēdzis "C" 10A 230v	gab	1.00		
7	- neatkarīgs atslēdzis 230V	gab	1.00		
8	- pārsprieguma aizsardzība "B+C"kl				
9	P-HMS 280 3	gab	1.00		
10	- zemējuma kopnes N un PE	gab	2.00		
	Sadalne SS-4, k-tā:				
11	- ievadslēdzis 3-f. 125A	gab	1.00		
12	- automātslēdzis "C" 16A 230v	gab	13.00		
13	- automātslēdzis "B" 10A 230v	gab	13.00		
14	- automatpaliekošās strāvas ierīce 16A/30mA 230V	gab	13.00		
15	- kontaktors 20A 230V	gab	1.00		
16	- pārsprieguma aizsardzība "C"kl				
17	P-VMS 280	gab	4.00		
18	- zemējuma kopnes N un PE	gab	2.00		
19	Kontaktligzdas 2v/z/a IP20 16A, 230V	gab	160.00		
	Kabelis ar vara dzīslam 1kv, t.sk.:				
20	Kabelis NYY, MMJ	m	1828.00		
21	Kabelis MMJ 3x2.5mm ²	m	103.00		
22	Kabelis NYY 3x1.5mm ²	m	1665.00		
			60.00		
APKURE					
	Vara caurule (cieta)	m	100.00		

1		- caurules d-18mm	m	60.00		
2		- caurules d-22mm	m	40.00		
	Tērauda cauruļu montāža		m	80.00		
3		- caurules d-50mm	m	60.00		
4		- caurules d-40mm	m	20.00		
5	Cauruļu veidgabali		kpl	1.00		
6	Radiators PCV 22 ar ventiļiem, termostatu, atgaisotāju unstiprinājumiem		gab	37.00		
		- radiators 1200x500	gab	30.00		
		- radiators 1400x500	gab	7.00		

Sastādīja _____ N.Giptere, sert. Nr. 20-6411